

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำซับ หมู่ที่ ๖
****

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำซับ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์เสด็จ ราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๖๙,๓๓๓.๒๒ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์) และขอตั้งราคาค่าก่อสร้างโครงการฯ ตามงบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑	**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำซับ หมู่ที่ ๖			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
๒	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับ**	๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท		
๓	**ลักษณะงาน โดยสังเขป**			
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย			
๔	**ราคากลางคำนวณ ณ**	วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	เป็นเงิน ๑๖๙,๓๓๓.๒๒ บาท	
๕	**บัญชีประมาณการราคากลาง**			
	๕.๑ ปร.๔			
	๕.๒ ปร.๕			
๖	**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**			
	๖.๑ นายเดชน์เดโช เปียแดง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
	๖.๒ นางสาวกชพรรณ จุนเด็น	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		กรรมการ
	๖.๓ นายบุญธรรม สระพะพันธ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน		กรรมการ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำซับ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำซับ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๗๙ ลำดับที่ ๓๐ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๔๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยยึดถือราคาวัสดุก่อสร้าง ตามดัชนีการค้าเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑, ผู้ประกอบการอำเภอเมือง และราคาน้ำมันปั๊ม ปตท.อำเภอเมือง ๒๗.๙๙ บาท/ลิตร คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาราคาแล้วโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำซับ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช **เป็นราคากลางค่าก่อสร้าง ๑๖๙,๓๓๓.๒๒ บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์) และขอตั้งราคาค่าก่อสร้างตามงบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)** ตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายเดชน์เดโช เปียแดง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวกชพรรณ จุนเด็น)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายบุญธรรม สระพะพันธ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(นางอารียา ศรีจำนอง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงานทาง โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.ซอยน้ำซับ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **แบบเลขที่** /๒๕๖๐

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ **แผ่น**

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	๑๒๐,๗๘๘.๓๘	๑.๔๐๑๙	๑๖๙,๓๓๓.๒๒	
๒	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-	
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	- เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๑๖๙,๓๓๓.๒๒	
	ขอตั้งราคาตามงบประมาณ			**๑๔๑,๐๐๐.๐๐**	
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ราคาเฉลี่ย **๕๒๒.๒๒ บาท/ตารางเมตร**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายเดชน์เดโช เปียแดง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวกชพรรณ จุนเด็น)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายบุญธรรม สระพะพันธุ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑ /๑

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำซับ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตร.ม)ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทางพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายหรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที่...../๒๕๖๐ จำนวน แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	งานทาง(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)								
๑	งานปรับพื้นที่	๓๐๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๗๕	๕๓๕.๕๐	๕๓๕.๕๐	
๒	ทรายรองพื้น	๑๓.๕๐	ลบ.ม.	๓๙๗.๐๕	๕,๓๖๐.๑๘	๒๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๕,๖๓๐.๑๘	ขนส่ง ๑๐.๐๐ กม.
๓	คอนกรีตผสมเสร็จ (๒๔๐ ksc)	๔๐.๕๐	ลบ.ม.	๒,๐๖๕.๔๒	๘๓,๖๔๙.๕๑	๓๐๖.๐๐	๑๒,๓๙๓.๐๐	๙๖,๐๔๒.๕๑	
๔	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า ขนาด ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๒๗๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	
๕	เหล็ก RB ๑๕ มม.	๐.๑๔๙๗๙	ตัน	๒๑,๕๓๒.๗๑	๓,๒๒๕.๓๘	-	-	๓,๒๒๕.๓๘	
๖	ไม้แบบ	๘.๑๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	๓๙.๙๐	๓๒๓.๑๙	๑,๙๔๓.๑๙	
๗	แอสฟัสท์รอยต่อ	๕๔.๐๐	เมตร	๖.๕๐	๓๕๑.๐๐	-	-	๓๕๑.๐๐	
๘	หินคลุก	๗.๔๒๕	ลบ.ม.	๒๘๔.๔๖	๒,๑๑๒.๑๒	๒๐.๐๐	๑๔๘.๕๐	๒,๒๖๐.๖๒	ขนส่ง ๓๐.๐๐ กม.
	รวมงานต้นทุน							**๑๒๐,๗๘๘.๓๘**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายเดชน์เดโช เปียแดง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวกชพรรณ จุนเด็น)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายบุญธรรม สระพะพันธุ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน