

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสวนไส หมู่ที่ ๔
****

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสวนไส หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน ๔๘๙,๒๒๗.๒๑ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) และคิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑	**ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสวนไส หมู่ที่ ๔			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
๒	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับ**	๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท		
๓	**ลักษณะงาน โดยสังเขป**			
	เสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตร.ม. อื่นๆ ตามรายละเอียดแบบแปลน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย			
๔	**ราคากลางคำนวณ ณ**	วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑	เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท	
๕	**บัญชีประมาณการราคากลาง**			
	๕.๑ ปร.๔ ๕.๒ ปร.๕			
๖	**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**			
	๖.๑ นายเดชน์เดโช เปียแดง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
	๖.๒ นางสาวยมนา วรรณาการ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ		กรรมการ
	๖.๓ นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน		กรรมการ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๒๗๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ได้ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสวนไส หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสวนไส หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงานดังนี้ เสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตร.ม. อื่นๆ ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย จำนวนเงิน ๔๙๖,๐๐๐ บาท โดยยึดถือราคาวัสดุก่อสร้างตามดัชนีการค้าเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑, ผู้ประกอบการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และราคาน้ำมันปั๊ม ปตท.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ๒๘.๒๙ บาท/ลิตร คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาราคาแล้วโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสวนไส หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช **รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน ๔๘๙,๒๒๗.๒๑ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) และคิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)** ตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายเดชน์เดโช เปียแดง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวยมนา วรรณาการ)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....ไปรดพิจารณา.....

(นางอารียา ศรีจำนอง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

สรุปรายการ การกำหนดราคากลาง ค่าก่อสร้างงานทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยสวนไส **กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ**

วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเภทงาน ทาง เสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสสายทาง . **ชื่อสายทาง** ซอยสวนไส

สถานที่ตั้ง หมู่ที่๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช **ระยะทางตลอดสายทาง** ๐.๐๐๐ กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คอนกรีต **กว้าง** ๔.๐๐ เมตร

ชนิดไหล่ทาง หินคลุก **กว้าง** ๐.๒๐๐ เมตร

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ ๑,๑๖๐.๐๐๐ ตรม. ผิวทางกว้าง ๔.๐๐๐ เมตร ยาว(เมตร) ๒๙๐.๐๐

ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๐๐๐

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	๓๔๘,๙๗๔.๔๐	๑.๔๐๑๙	๔๘๙,๒๒๗.๒๑	Factor F ๑.๔๐๑๙
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐.๐%
					- พื้นที่ ฝนตกชุก ๒**
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			๔๘๙,๒๒๗.๒๑	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง			**๔๘๙,๐๐๐.๐๐**	
	(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ราคาน้ำมัน ปั๊ม ปตท. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ๒๘.๒๙ บาท/ลิตร

ระยะทางดำเนินการ ๑,๑๖๐.๐๐๐ ตรม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ ๔๒๑.๕๕ บาท

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายเดชน์เดโช เปียแดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวยมนา วรรณาการ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รายการ การกำหนดราคากลาง ค่าก่อสร้างงานทาง

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยสวนไส กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ชื่อสายทาง ซอยสวนไส

สถานที่ตั้ง หมู่ที่๔ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางดำเนินการ ๐.๒๙๐ กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**										
	๑.๑ งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-		-	-	-	
	๑.๒ งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-		-	-	-	
	๑.๓ งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-		-	-	-	
	๑.๔ งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	-	-	
	๑.๕ งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	-	-	
	๑.๖ งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	-	-	
	๑.๗ งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	-	-	
	๑.๘ งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	-	-	
	๑.๙ หินคลุกบดอัด	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	-	-	
	๑.๑๐ หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	-	-	
	๑.๑๑ Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-		-	-	-	
	๑.๑๒ งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-		-	-	-	
๒	**งานผิวทาง**										
	๒.๑ Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-		-	-	-	
	๒.๒ Tack Coat บนผิวทางเดิม	๑,๑๖๐	ตร.ม.	๕.๑๐	๖.๘๐	๑๑.๙๐	๑๓,๘๐๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๖.๖๘	๑๙,๓๕๑.๘๓	
	๒.๓ Para - Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-		-	-	-	
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางเดิม)	๑,๑๖๐	ตร.ม.	๒๖๔.๓๕	๑๐.๓๔	๒๗๔.๖๙	๓๑๘,๖๔๐.๔๐	๑.๔๐๑๙	๓๘๕.๐๙	๔๔๖,๗๐๑.๙๘	หนาเฉลี่ย ๔ ซม.
	๒.๔ Tack Coat บนผิวทางใหม่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๕ Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางใหม่)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๖ ทำความสะอาดผิวทางเดิม	๑,๑๖๐	ตร.ม.	-	๑.๗๕	๑.๗๕	๒,๐๓๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒.๔๕	๒,๘๔๕.๘๖	
๓	**งานผิวไหล่ทาง**										
	๓.๑ Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๒ Tack Coat บนผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๓ Para - Asphaltic Concrete						-		-	-	
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางเดิม)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๔ Tack Coat บนผิวทางใหม่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๕ Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางใหม่)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๔	**งานทางเชื่อม / งานปู Asphaltic Concrete บนสะพาน**										
	๔.๑ Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๔.๒ Tack Coat บนผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๔.๓ Para - Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางเดิม)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๔.๔ Tack Coat บนผิวทางใหม่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๔.๕ Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat (ผิวทางใหม่)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
๕	**งานตีเส้นจราจร**										
	๕.๑ สีเทอร์โมพลาสติก	๕๘	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	-	๒๕๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๓๕๐.๔๘	๒๐,๓๒๗.๕๕	๒ เส้น กว้าง ๑๐ ซม.
	๕.๒ Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	๕.๓ ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมราคาต้นทุนค่าก่อสร้าง						๓๔๘,๙๗๔.๔๐			๔๘๙,๒๒๗.๒๑	

ราคาน้ำมัน ปั๊ม ปตท. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ๒๘.๒๙ บาท/ลิตร

ผลรวมราคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	๓๔๘,๙๗๔.๔๐
ค่า Factor Fงานก่อสร้างทาง	๑.๔๐๑๙
รวมราคาค่างานก่อสร้าง	๔๘๙,๒๒๗.๒๑

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายเดชน์เดโช เปียแดง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวยมนา วรรณการ)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน