

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวังมวง หมู่ที่ ๖,๘
**********

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวังมวง หมู่ที่ ๖,๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน ๔๕๐,๗๙๓.๒๘ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์) และคิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเกรียงศักดิ์ ดำนงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวังมวง หมู่ที่ ๖,๘ | | | |
| | **/หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ | | | |
| ๒ | **วงเงินงบประมาณที่ได้รับ** | ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท | | |
| ๓ | **ลักษณะงาน โดยสังเขป** | | | |
| | ซ่อมแซมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร , กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖.๕๐ ตร.ม. และถมดินขยายไหล่ทาง ๑,๒๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทาง ๒๑ ลูกบาศก์เมตร อื่น ๆ ตามรายละเอียดแบบแปลน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย | | | |
| ๔ | **ราคากลางคำนวณ ณ** | วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ | เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท | |
| ๕ | **บัญชีประมาณการราคากลาง** | | | |
| | ๕.๑ ปร.๔<br>๕.๒ ปร.๕ | | | |
| ๖ | **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง** | | | |
| | ๖.๑ นายเดชน์เดโช เปียแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ<br>๖.๒ นางอารียา ศรีจำนอง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล กรรมการ<br>๖.๓ นางสาวอมรลักษณ์ เล่งวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรรมการ | | | |

# บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๓๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวังมวง หมู่ที่ ๖,๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวังมวง หมู่ที่ ๖,๘** ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงานดังนี้ ซ่อมแซมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร , กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖.๕๐ ตร.ม. และถมดินขยายไหล่ทาง ๑,๒๒๐ ลูกบาศ์กเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทาง ๒๑ ลูกบาศ์กเมตร อื่น ๆ ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยยึดถือราคาวัสดุก่อสร้าง ตามดัชนีการค้าเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑, ผู้ประกอบการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และราคาน้ำมันปั๊ม ปตท.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ๒๙.๗๙ บาท/ลิตร คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาราคาแล้ว โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวังมวง หมู่ที่ ๖,๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช **รวมราคาค่าก่อสร้าง ๔๕๐,๗๙๓.๒๘ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์) และคิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)** ตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายเดชน์เดโช เปียแดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางอารียา ศรีจำนอง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวอมรลักษณ์ เล่งวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....โปรดพิจารณา.....

(นางอารียา ศรีจำนอง)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

# สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง

แบบปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย วังมวง

เจ้าของโครงาง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖,๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที่...../๒๕๖๐

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท) | หมายหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ประเภทงานทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย วังมวง | ๓๒๑,๕๕๘.๘๐ | ๑.๔๐๑๙ | ๔๕๐,๗๙๓.๒๘ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย...-....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....-....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....% | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม...๗....% | | | | |
| สรุป | รวมต้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | ๔๕๐,๗๙๓.๒๘ | |
| | คิดเป็นเงินประมาณเพียง | | | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ | |
| | (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | ตัวอักษร | | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ขนาดหรือพื้นที่ | ๖๖.๕๐ | ตร.ม. | | | |
| เฉลี่ยราคาประมาณ | ๖,๗๖๖.๙๒ | บาท/ตร.ม | | | |

ราคาน้ำมัน ปั๊ม ปตท. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ๒๙.๗๙ บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายเดชน์เดโช เปียแดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางอารียา ศรีจำนอง)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการฯ/เลขานุการ

(นางสาวอมรลักษณ์ เล่งวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

# รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง

**ส่วนราชการ** กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

**ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวังมวง

**ปริมาณงาน** ซ่อมแซมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร , กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖ .๕๐ ตารางเมตร และถมดินขยายไหล่ทาง ๑,๒๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ ๒๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

**สถานที่ดำเนินการ** หมู่ที่ ๖,๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

**แบบแปลนเลขที่**...../๒๕๖๐ จำนวน ๓ แผ่น

**ประมาณราคาโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายละเอียด | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ | เป็นเงิน | หน่วยละ | เป็นเงิน | | |
| ๑ | คอนกรีตผสมเสร็จ ๑:๒:๔ ( ๒๔๐ ksc) | ๙.๙๘ | ลบ.ม. | ๒,๐๖๕.๔๒ | ๒๐,๖๑๒.๘๙ | ๓๐๖.๐๐ | ๓,๐๕๓.๘๘ | ๒๓,๖๖๖.๗๗ | |
| ๒ | ตะแกรงลวดเหล็กกล้าขนาด. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม. Ø ๔ มม. | ๖๖.๕๐ | ตร.ม. | ๓๒.๐๐ | ๒,๑๒๘.๐๐ | ๕.๐๐ | ๓๓๒.๕๐ | ๒,๔๖๐.๕๐ | |
| ๓ | เหล็ก RB Ø ๑๕ มม. | ๐.๐๒๗๑ | ตัน | ๒๑,๕๓๒.๗๑ | ๕๘๓.๕๔ | ๓,๓๐๐.๐๐ | ๘๙.๔๓ | ๖๗๒.๙๗ | |
| ๔ | ไม้แบบ | ๒.๕๐ | ตร.ม. | ๒๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ | ๑๓๓.๐๐ | ๓๓๒.๕๐ | ๘๓๒.๕๐ | |
| ๕ | หินคลุกไหล่ทาง | ๒๑.๐๐ | ลบ.ม. | ๓๘๗.๖๖ | ๘,๑๔๐.๘๖ | ๒๐.๐๐ | ๔๒๐.๐๐ | ๘,๕๖๐.๘๖ | ขนส่ง๖ล้อระยะทาง๓๐กม. |
| ๖ | แอสฟัสท์รอยต่อ | ๑๕.๐๐ | เมตร | ๒๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | - | - | ๓๐๐.๐๐ | |
| ๗ | ดินถมขยายไหล่ทาง | ๑,๒๒๐.๐๐ | ลบ.ม. | ๒๑๓.๖๖ | ๒๖๐,๖๖๕.๒๐ | ๒๐.๐๐ | ๒๔,๔๐๐.๐๐ | ๒๘๕,๐๖๕.๒๐ | ขนส่ง๖ล้อระยะทาง๓๐กม. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมต้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น** | | | | | | | **๓๒๑,๕๕๘.๘๐** | |

ราคาน้ำมัน ปั๊ม ปตท. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ๒๙.๗๙ บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายเดชน์เดโช เปียแดง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางอารียา ศรีจำนอง)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการฯ/เลขานุการ
(นางสาวอมรลักษณ์ เล่งวงศ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน