

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไสขนุน – ท่าควาย หมู่ที่ ๑
****

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไสขนุน – ท่าควาย หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์เสด็จ รวมราคากลางก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๒๓,๓๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑	**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล.ซอยไสขนุน – ท่าควาย หมู่ที่ ๑			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
๒	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับ**	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท		
๓	**ลักษณะงาน โดยสังเขป**			
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
๔	**ราคากลางคำนวณ ณ**	วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑	เป็นเงิน ๑๒๓,๓๙๐.๐๐ บาท	
๕	**บัญชีประมาณการราคากลาง**			
	๕.๑ แบบค่างานต่อหน่วย ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง			
๖	**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**			
	๖.๑ นายอดิศักดิ์ กาลคลอด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ ๖.๒ นางฤทัยรัตน์ ทองแผ่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ ๖.๓ นางสาวจุรีรัตน์ วรรณทอง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ			

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๔๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไสขนุน-ท่าควาย หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไสขนุน-ท่าควาย หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ โดยยึดถือราคาวัสดุก่อสร้าง ตามดัชนีการค้าเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑, ผู้ประกอบการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, และราคาน้ำมันปั๊ม ปตท.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ๒๙.๑๙ บาท/ลิตร คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาราคาแล้ว โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไสขนุน – ท่าควาย หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช **รวมราคากลางก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๒๓,๓๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)** ตามแบบค่างานต่อหน่วย และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายอดิศักดิ์ กาลคลอด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางฤทัยรัตน์ ทองแผ่น)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวจุรีรัตน์ วรรณทอง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....โปรดพิจารณา.....

(นางอารียา ศรีจำนอง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไสขนุน – ท่าควาย หมู่ที่ 1

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ขนาดเบา	ตร.ม.	256	1.78	456	1.4019	2.49	639
2	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	9.6	533	5,117	1.4019	747	7,174
3	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	192	406	77,952	1.4019	569	109,280
4	งานรอยต่อเพื่อหดตัว	เมตร	36	90	3,240	1.4019	126	4,542
5	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	3.84	326	1,252	1.4019	457	1,755
							รวม	123,390
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							123,390	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.4019	

เห็นควรใช้ราคานี้เป็นราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ 486/2561 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ประชุม ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายอดิศักดิ์ กาลคลอด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางฤทัยรัตน์ ทองแผ่น)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการฯ/เลขานุการ

(นางสาวจุรีรัตน์ วรรณทอง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไสขนุน – ท่าควาย หมู่ที่ 1

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 29-29.99 บาท/ลิตร

1.งานปรับพื้นที่ขนาดเบา	=	1.78 บาท/ตร.ม.
2.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต		
ทรายหยาบ	=	350 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.40	=	490 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมบดทับ	=	43.36 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	**533 บาท/ลบ.ม.**
3.งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนคอนกรีต หนา 0.15 ม.		
ค่าคอนกรีต	=	64,179 บาท
ค่าเหล็กไวท์เมท+ค่าแรง	=	8,640 บาท
ค่าปูคอนกรีต	=	2,410 บาท
ค่าแบบข้างคิดสองข้าง	=	2,808 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	78,037 บาท
ค่างานต้นทุน 78,037/192	=	**406 บาท/ตร.ม.**
4.รอบต่อเพื่อหดตัวตามขวาง		
เหล็ก Ø 15 มม.	=	1,206 บาท
ค่าตัดเหล็ก	=	230 บาท
ค่าตัดรอบต่อและหยอดยาง	=	856 บาท
ค่าหยอดยางรอยต่อ	=	537 บาท
ค่ายางแอสฟัส	=	400 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,229 บาท
ค่างานต้นทุน 3,229/36	=	**90 บาท/เมตร**
5.งานไหล่ทางหินคลุก		
ค่าวัสดุหินคลุก (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	=	250 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมบดทับ	=	75.74 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	**326 บาท**