

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน – สวนเหรียง หมู่ที่ ๕

****

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน – สวนเหรียง หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์เสด็จ รวมราคากลางก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๑๔,๙๑๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑	**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. ซอยซลประทาน – สวนเหรียง หมู่ที่ ๕			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
๒	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับ**	๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท		
๓	**ลักษณะงาน โดยสังเขป**			
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า๑๘๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
๔	**ราคากลางคำนวณ ณ**	วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑	เป็นเงิน ๑๑๔,๙๑๙.๐๐ บาท	
๕	**บัญชีประมาณการราคากลาง**			
	๕.๑ แบบค่างานต่อหน่วย ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง			
๖	**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**			
	๖.๑ นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส		ประธานกรรมการ
	๖.๒ นางสาวเกศินี ไกรทอง	ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ		กรรมการ
	๖.๓ นางศรีสุดา นามโชติ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		กรรมการ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๔๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน – สวนเหรียง หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน – สวนเหรียง หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จำนวนเงิน ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยยึดถือราคาวัสดุก่อสร้าง ตามดัชนีการค้าเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑, ผู้ประกอบการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ๒๙.๑๙ บาท/ลิตร คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาราคาแล้ว โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน – สวนเหรียง หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช **รวมราคากลางก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๑๔,๙๑๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)** ตามแบบค่างานต่อหน่วย และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวเกศินี ไกรทอง)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ/เลขานุการ
(นางศรีสุดา นามโชติ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....ไปรดพิจารณา.....

(นางอารียา ศรีจำนอง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน – สวนเหรียง หมู่ที่ 5

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ขนาดเบา	ตร.ม.	240	1.78	427	1.4019	2.49	598
2	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	9	533	4,797	1.4019	747	6,725
3	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	180	404	72,720	1.4019	566	101,946
4	งานรอยต่อเพื่อหดตัว	เมตร	34	84	2,856	1.4019	118	4,004
5	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	3.60	326	1,174	1.4019	457	1,646
							รวม	114,919
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							114,919	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.4019	

เห็นควรใช้ราคานี้เป็นราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ 485/2561 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ประชุม ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวเกศินี ไกรทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ/เลขานุการ

(นางศรีสุดา นามโชติ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน – สวนเหรียง หมู่ที่ 5

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 29-29.99 บาท/ลิตร

1.งานปรับพื้นที่ขนาดเบา	=	1.78 บาท/ตร.ม.
2.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต		
ทรายหยาบ	=	350 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.40	=	490 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมบดทับ	=	43.36 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	**533 บาท/ลบ.ม.**
3.งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนคอนกรีต หนา 0.15 ม.		
ค่าคอนกรีต	=	59,753 บาท
ค่าเหล็กไวท์เมท+ค่าแรง	=	8,100 บาท
ค่าปูคอนกรีต	=	2,340 บาท
ค่าแบบข้างคิดสองข้าง	=	2,633 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	72,826 บาท
ค่างานต้นทุน 72,826/180	=	**404 บาท/ตร.ม.**
4.รอบต่อเพื่อหดตัวตามขวาง		
เหล็ก Ø 15 มม.	=	904 บาท
ค่าตัดเหล็ก	=	230 บาท
ค่าตัดรอบต่อและหยอดยาง	=	800 บาท
ค่าหยอดยางรอยต่อ	=	500 บาท
ค่ายางแอสฟัส	=	350 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,784 บาท
ค่างานต้นทุน 2,784/33	=	**84 บาท/เมตร**
5.งานไหล่ทางหินคลุก		
ค่าวัสดุหินคลุก (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	=	250 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมบดทับ	=	75.74 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	**326 บาท**