

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
เรื่อง ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ
****

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะดำเนินโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ รวมราคากลางก่อสร้าง เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑	**ชื่อโครงการ** ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
๒	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับ**	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท		
๓	**ลักษณะงาน โดยสังเขป**			
	- ขนาดกว้าง ๓.๘๕ ยาว ๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๒๓/๖๑			
๔	**ราคากลางคำนวณ ณ**	วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑	เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
๕	**บัญชีประมาณการราคากลาง**			
	๕.๑ ปร.๔ ๕.๒ ปร.๕			
๖	**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**			
	๖.๑ นายอดิศักดิ์ กาลคลอด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน		ประธานกรรมการ
	๖.๒ นางสาวเสาวณีย์ ช่วยพิทักษ์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		กรรมการ
	๖.๓ นางจงกลนี สมทอง	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		กรรมการ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๕๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงานดังนี้ ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จขนาดกว้าง ๓.๘๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๒๓/๒๕๖๑) จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยยึดถือราคาวัสดุก่อสร้าง ตามดัชนีการค้าเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑, ผู้ประกอบการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาราคาแล้ว โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช **รวมราคากลางก่อสร้าง เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)** ตามแบบค่างานต่อหน่วยและแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายอดิศักดิ์ กาลคลอด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวเสาวณีย์ ช่วยพิทักษ์)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ/เลขานุการ
(นางจงกลนี สมทอง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....ไปราชการ.....

(นางอารียา ศรีจำนอง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 23/61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประมาณราคาโดย นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
17	ก้ามปูยึดท่อ 3/8"	5	อัน	20.00	100			100	
18	หน้ากาก 3 ช่อง	1	อัน	35.00	35.00	90	90	125	
19	สวิชต์	2	อัน	25	50	90	180	230	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							53,556	
	ค่างานต้นทุน							53,556	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายเดชน์เดโช เปียแดง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 23/61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประมาณราคาโดย นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	แผ่นเมทัลชีล หนา 0.28 มม.พร้อมแผ่นฟอยล์กันความร้อน	61.60	ตร.ม.	204	12,566	70	4,312	16,878	
2	เหล็กกล่อง1"x2" หนา 1.80 มม.	16	ท่อน	328	5,253			5,253	
3	เหล็กกล่อง1.5"x1.5" หนา 1.80 มม.	11	ท่อน	310	3,410			3,410	
4	เหล็กแบน 1" หนา 3 มม.	1	ท่อน	95	95			95	
5	น็อตเกลียวปลายสว่านยึดแน่น	200	ตัว	2	400			400	
6	น็อตเกลียวปลายสว่าน 9 มม.ยาว 3"	56	ตัว	10	560			560	
7	ซิลิโคน	16	หลอด	120	1,920			1,920	
8	สีดำด้าน	24	ตร.ม.	20	480	38.00	912	1,392	
9	ทินเนอร์	2	กระป๋อง	262	524			524	
10	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	61.60	ตร.ม.			130.00		8,008	
11	โคมแขวนขนาด 18 W	4	ชุด	1,500	6,000	115	460	6,460	
12	บล็อกแยกสาย	2	ชุด	25.00	50				
13	สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	40	เมตร	8.89	355.60	12	480	836	
14	ข้อต่อตรงเกลียว 3/8"	4	อัน	15	60			60	
15	ท่อร้อยสาย 3/8 "	7	ท่อน	38	266			266	
16	ท่ออ่อนร้อยสาย 3/8"	3	เมตร	15	45			45	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 23/61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคาโดย นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	53,556	1.3074	70,019.72	
	รวมงานต้นทุน			70,019.72	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ขอตั้งราคาค่าก่อสร้างเพียง			70,000	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายเดชน์เดโช เปียแดง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นางอารียา ศรีจำนอง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพเสด็จ