

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

เรื่อง ราคากลางโครงการรื้อท่อเดิมและวางท่อใหม่ ถนนสายเตาหม้อ – ทวดเหนือและถนนสาย ๑๕๙ หมู่ที่ ๙

****

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการรื้อท่อเดิมและวางท่อใหม่ ถนนสายเตาหม้อ – ทวดเหนือและถนนสาย ๑๕๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์เสด็จ รวมราคากลางก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๑๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑	**ชื่อโครงการ** โครงการรื้อท่อเดิมและวางท่อใหม่ ถนนสายเตาหม้อ – ทวดเหนือและถนนสาย ๑๕๙ หมู่ที่ ๙			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
๒	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับ**	๑๑๙,๗๐๐.๐๐ บาท		
๓	**ลักษณะงาน โดยสังเขป**			
	โดยทำการรื้อท่อ คสล.เดิม จำนวน ๒๐ ท่อน และวางท่อ คสล.ใหม่ จำนวน ๓๕ ท่อน ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย			
๔	**ราคากลางคำนวณ ณ**	วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑	เป็นเงิน ๑๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท	
๕	**บัญชีประมาณการราคากลาง**			
	๕.๑ ปร.๔ ๕.๒ ปร.๕			
๖	**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**			
	๖.๑ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ ๖.๒ นายบุญธรรม สระพะพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ ๖.๓ นางสาวจุรีรัตน์ วรรณทอง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ			

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๗๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการรื้อท่อเดิมและวางท่อใหม่ ถนนสายเตาหม้อ – ทวดเหนือ และถนนสาย ๑๕๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการรื้อท่อเดิมและวางท่อใหม่ ถนนสายเตาหม้อ – ทวดเหนือและถนนสาย ๑๕๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงานดังนี้ โดยทำการรื้อท่อ คสล.เดิม จำนวน ๒๐ ท่อน และวางท่อ คสล.ใหม่ จำนวน ๓๕ ท่อน ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๙๙ ลำดับที่ ๑๖๓ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๑๙,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยยึดถือราคาวัสดุก่อสร้าง ตามดัชนีการค้าเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาราคาแล้วโครงการรื้อท่อเดิมและวางท่อใหม่ ถนนสายเตาหม้อ – ทวดเหนือและถนนสาย ๑๕๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช **รวมราคากลางค่าก่อสร้าง ๑๑๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๙,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)** ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายบุญธรรม สระพะพันธ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวจุรีรัตน์ วรรณทอง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(นางอารียา ศรีจำนอง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รื้อท่อเดิมและวางท่อใหม่ ถนนสายเตาหม้อ-ทวดเหนือ และถนนสาย 159 หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน โดยทำการรื้อท่อ คสล.เดิม จำนวน 20 ท่อน และวางท่อ คสล.ใหม่ จำนวน 35 ท่อน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานรื้อท่อเดิมขนาด 0.80 เมตร	เมตร	20.00	425.86	8,517.20	1.4019	597.01	11,940.26
2	งานท่อกลมคอนกรีตขนาด	ท่อน	35.00	1,982.00	69,370.00	1.4019	2,778.56	97,249.80
	Ø 0.80 เมตร							
3	งานดินลูกรังหลังท่อ	ลบ.ม.	25.00	303.00	7,575.00	1.4019	424.77	10,619.39
							รวมเป็นเงิน	119,809.45
							ราคากลาง	119,800.00

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	85,462.20
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน	1.4019
3. รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	119,800.00

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายบุญธรรม สระพะพันธุ์)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นางสาวจุรีรัตน์ วรรณทอง)

หลักเกณฑ์การประเมินราคาทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ รื้อท่อเดิมและวางท่อใหม่ ถนนสายเตาหม้อ-ทวดเหนือ และถนนสาย 159 หมู่ที่ 9

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 30.29 บาท/ลิตร

1.งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาด 0.80 เมตร)

คิดจากความยาวท่อต่อ 1 เมตร

ขุดห่างจากริมท่อนอกข้างละ 0.50 เมตร

ปริมาณดินขุด	=	72.00 ลบ.ม.
ค่าขุดดินและรื้อท่อออก	=	400.00 บาท/เมตร
ค่าขนย้ายท่อ (12.47x13)+300	=	465.62 บาท/เที่ยว
เฉลี่ย = 465.62/18	=	25.86 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน	=	425.86 บาท/เมตร

2.งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขนาด Ø 0.80 เมตร)

ค่าท่อ Ø 0.80 เมตร	=	1,535.05 บาท/ท่อน
ค่าวางและกลบกลับ	=	421 บาท/ท่อน
ค่าขนส่ง+ค่าขนท่อขึ้น-ลง	=	25.86 บาท/ท่อน
ค่างานต้นทุน	=	1,982 บาท/ท่อน

3.งานลูกรังหลังท่อ

ค่าวัสดุจากแหล่ง+ค่าขุดตัก	=	76 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าขนส่ง (20 กม.)	=	93.94 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.50	=	254.91 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการบดทับ	=	48.64 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	303 บาท/ลบ.ม.