

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัววี ถนนสายเจดีย์หลวง – เขาน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.แบบตัววี ถนนสายเจดีย์หลวง – เขาน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง โดยดำเนินการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.แบบตัววี ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๘๓ เมตร และรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู ขนาด ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลควนทอง

ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ **๘๐๓,๑๘๓.-บาท (แปดแสนสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)**

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว

๒. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ระบุที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน ตำบลควนทอง ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและเป็นสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒๑,๐๐๐.-บาท

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) จะต้องลงทะเบียน ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางหรือนำ หลักฐานการลงทะเบียนในระบบ e-GP แนบมาพร้อมเอกสารสอบราคาจ้างด้วยก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เวลา ๐๘.๔๕ น. และ**กำหนดรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม** ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ควนทอง โดยไปดูสถานที่ด้วยยานพาหนะของตนเอง ในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สอบราคาได้แต่ไม่ได้ไป ดูสถานที่ก่อสร้างและฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมในวัน เวลา ดังกล่าว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจะ ยกมาเป็นเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง หรือเพื่อผลในการยกเว้นการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างในภายหลังไม่ได้ และไม่มีสิทธิทักท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น

/กำหนดยื่น...

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง และในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอขนอม (ชั้น ๒) และ**กำหนดเปิดซองสอบราคา** ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารสาวนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอขนอม (ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.kuanthong.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๗๕-๔๒๓๐ กด ๒ (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

อบต.ควนทอง

.....

(นายไตรรงค์ ใจสบาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัววี ถนนสายเจดีย์หลวง - เขาน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๘๐๓,๑๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**
โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัววี ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๘๓ เมตร และรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู ขนาด ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๐๓,๑๘๓.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ ค่าวัสดุและค่าแรง	๕๘๙,๔๙๗.๑๖ บาท
๕.๒ ค่า Factor F = ๑.๓๕๗๔	๒๑๐,๖๘๖.๒๘ บาท
๕.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.๔	

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา ๖ว
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการประปา ๔
๖.๔ นายนเรศ ภัทรวังฟ้า	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๔	
๖.๕ นายกล้าณรงค์ ชูเขียว	ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๔	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัววี/ตัวยู ของถนนสายเจดีย์หลวง-เขาน้อย
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ส่วนราชก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมาณการ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	**รางระบายน้ำ คสล.แบบตัววี**										
	- ขนาด 1.20 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 583 เมตร										
1.1.	งานดินขุด/ดินถม(50%)	ลบ.ม.	279.84	-	99.00	-	27,704.16	27,704.16	1.3574	134.3826	37,605.6268
1.2.	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	25.65	418.00	99.00	10,721.70	2,539.35	13,261.05	1.3574	701.7758	18,000.5493
1.3.	งานคอนกรีตหยาบ 180 KSC	ลบ.ม.	23.32	1,635.51	306.00	38,140.09	7,135.92	45,276.01	1.3574	2,635.4057	61,457.4603
1.4.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	122.43	1,858.47	306.00	226,553.04	37,463.58	264,016.62	1.3574	2,917.1924	358,376.1628
1.5.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 9 ม.ม.	เส้น	1,409.00	107.47	-	151,425.23	-	151,425.23	1.3574	145.8798	205,544.6072
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	7.03000	-	3,401.00	-	23,909.03	23,909.03	1.3574	4,616.5174	32,454.1173
1.6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	175.00	43.93	-	7,687.75	-	7,687.75	1.3574	59.6306	10,435.3519
2	**รางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู**										
	- ขนาด 0.60 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 31 เมตร										
2.1.	งานดินขุด/ดินถม(50%)	ลบ.ม.	9.92	-	99.00	-	982.08	982.08	1.3574	134.3826	1,333.0754
2.2.	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.36	418.00	99.00	568.48	134.64	703.12	1.3574	701.7758	954.4151
2.3.	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.24	1,495.33	306.00	1,854.21	379.44	2,233.65	1.3574	2,445.1253	3,031.9554
2.4.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	6.20	1,682.34	306.00	10,429.89	1,897.20	12,327.09	1.3574	2,698.8370	16,732.7894
2.5.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 9 ม.ม.	เส้น	65.00	114.46	-	7,441.20	-	7,441.20	1.3574	155.3952	10,100.6880
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.324	-	3,401.00	-	1,101.92	1,101.92	1.3574	4,616.5174	1,495.7516
2.6.	ไม้แบบ (คิด 1/2)	ลบ.ฟ	43.40	400.00	-	17,360.00	-	17,360.00	1.3574	542.9600	23,564.4640
	- ค่าแรงไม้แบบ .	ตร.ม	86.80	-	115.00	-	9,982.00	9,982.00	1.3574	156.1010	13,549.5668
2.7.	ไม้เคร่า	ลบ.ฟ	6.51	400.00	-	2,604.00	-	2,604.00	1.3574	542.9600	3,534.6696
2.8.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	8.00	43.93	-	351.44	-	351.44	1.3574	59.6306	477.0447
2.9.	ตะปู	กก.	22.00	51.40	-	1,130.80	-	1,130.80	1.3574	69.7704	1,534.9479
											800,183.44
3	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
											803,183.44
	ราคากลางในการก่อสร้าง	(แปดแสนสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน.									803,183.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างรางระบายน้ำ = 589,497.18

2.ค่า Factor F งานก่อสร้างรางระบายน้ำ = 1.3574

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนเรศ ภัทรวังฟ้า)
ประชาคม หมู่ที่ 4

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาชำนาญ อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกล้าณรงค์ ชูเขียว)
ประชาคม หมู่ที่ 4

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน อบต.ควนทอง