บัญชีรายการและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

เชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานวัดหรงบน-สะพานบ้านตาวุ่น(จากถนนคอนกรีต - สะพานตาวุ่น) ที่ 8 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ลักษณะโครงการ/ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน โดยทำการถมหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 950.00 เมตร(ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า150.00ลบ.ม.) พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสะพานวัดหรงบน-สะพานบ้านตาวุ่น(ถนนสายจากถนนคอนกรีต - สะพานตาวุ่น) **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก **หน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ประมาณการโดย นายกันตพัฒน์ ส่งแสง **เมื่อวันที่** 30 พฤศจิกายน 2558

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง ราคา 23.19 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท		
1	หินคลุกพร้อมขนส่ง	150.00	ลบ.ม.	397.89	59,683.50	-	-	59,683.50	
2	ค่าล้มกองเกรดเกลี่ยเรียบวัสดุ	150.00	ลบ.ม.	-	-	12.71	1,906.50	1,906.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								61,590.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธา