แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

งานชลประทาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำคลองบางนบ หมู่ที่ 1 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท / หน่วย	รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)	Factor F	ราคาเสนอรวม เฉลี่ย บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1	เสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด ø 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร		52.00	ท่อน	160.00	8,320.00	1.3752	220.03	11,441.66
2	ไม้คร่าวเบญจพรรณ ขนาด ø 3 นิ้ว ยาว 6.5 เมตร		8.00	ท่อน	146.00	1,168.00	1.3752	200.78	1,606.23
3	ไม้คร่าวเบญจพรรณ ขนาด ø 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร		4.00	ท่อน	67.50	270.00	1.3752	92.83	371.30
4	ไม้คร่าวเบญจพรรณ ขนาด ø 3 นิ้ว ยาว 2 เมตร		16.00	ท่อน	45.00	720.00	1.3752	61.88	990.14
5	ทรายถม		60.00	ลบ.ม.	420.00	25,200.00	1.3752	577.58	34,655.04
6	วัสดุดินลูกรัง		45.00	ลบ.ม.	277.50	12,487.50	1.3752	381.62	17,172.81
7	กระสอบใส่ทรายพร้อมเชือกมัด		4,000.00	ใบ	2.55	10,200.00	1.3752	3.51	14,027.04
8	น๊อตขนาด ø 3 หุน ยาว 9 นิ้ว		20.00	กก.	70.00	1,400.00	1.3752	96.26	1,925.28
9	แผ่นไม้เนื้อแข็งขนาด 2" x 8" x 1.80 เมตร (บังใบ)		11.00	แผ่น	550.00	6,050.00	1.3752	756.36	8,319.96
10	แผ่นไม้เนื้อแข็งขนาด 2" x 8" x 1.70 เมตร (บังใบ)		5.00	ลบ.ม.	500.00	2,500.00	1.3752	687.60	3,438.00
11	ค่าแรงงาน 35 % จากค่าวัสดุ		1.00	งาน	23910.43	23,910.43	1.3752	32,881.62	32,881.62
	รวมยอดยกไปคำนวน Factor F	รวมเงินค่างานจากลำดับที่ 1 ถึง 2				92,225.93			**126,829.09**
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								**126,800.00**
ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)									

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง *แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1*

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำคลองบางนบ พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซม คันดินฝายกั้นน้ำทีพังทลาย ขนาดกว้าง 5.80 เมตร ยาว 6.30 เมตร พร้อมใส่ไม้กั้นประตูฝายใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางนบ กำหนด

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตาม แบบสรุปงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานชลประทาน	92,225.93	1.3752	126,829.09	รวมเพิ่มค่า Factor F ฝนชุกแล้ว	2%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	1.0000	3,500.00	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินล่วงหน้าจ่าย	
					เงินประกันผลงานหัก	
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน			130,329.09	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	คิดเป็นงบประมาณ			**130,300.00**		
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)		เฉลี่ยงานประมาณ		บาท / เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำคลองบางนบ หมู่ที่ 1
ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายดุสิต คงสุข) ปลัดอำเภอ (เจ้าพักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายนรังสรรค์ อินทร์ณรงค์) ปลัดองค์การบรหารส่วนตำบลบางนบ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายภัทรกร กลับอำไพ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำคลองบางนบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๓๒,๒๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซม คันดินฝายกั้นน้ำที่พังทลาย ขนาดกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๖.๓๐ เมตร
พร้อมใส่ไม้กั้นประตูฝายใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางนบ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๓๐,๓๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบกำหนดราคากลาง(ปร. ๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายดุสิต คงสุข ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๒. นายนรังสรรค์ อินทร์ณรงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ กรรมการ
๓. นายภัทรกร กลับอำไพ นายช่างโยธา กรรมการ