ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๕๔-๐๒๔ สายแพรกยวน-บ้านทุ่งคุ่ม หมู่ที่ ๔ บ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน ๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑,๗๕๘,๔๘๐.๖๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลางงาน

- แบบ ปร. ๕
- แบบ ปร. ๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นางสุภาพร จุลเรือง ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
- นายเสน่ห์ เกาะทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
- นางสาววิศาร์กร หนูช่วย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรรมการ

บัญชีรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	*งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก*
โครงการ	*ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.54-024 สายแพรกยวน-บ้านทุ่งคุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 4 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช*
รายละเอียดโครงการ	*ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,560 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ*
ประมาณการเมื่อวันที่	*27 สิงหาคม 2564* ตามแบบ *อบต.ขอนหาด*

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๑	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	3,200.00	ตร.ม.	-	-	14.88	47,616.00	47,616.00
๒	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	128.00	ลบ.ม	304.98	39,037.44	-	-	39,037.44
๓	งานผิวจราจร	2,560.00	ตร.ม.	423.43	1,083,980.80	-	-	1,083,980.80
๔	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	28.00	ม.	162.59	4,552.52	-	-	4,552.52
๕	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	228.00	ม.	94.12	21,459.36	-	-	21,459.36
๖	งานหินคลุกไหล่ทาง	128.00	ลบ.ม	475.38	60,848.64	-	-	60,848.64
							รวมค่างานต้นทุน	1,257,494.76

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 226 /2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นางสุภาพร จุลเรือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายเสน่ห์ เกาะทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาววิศาร์กร หนูช่วย)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ *องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

ประเภท *งานทาง*

เจ้าของโครงการ *องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

สถานที่ดำเนินการ *หมู่ที่ 4 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช*

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา *กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

ตามแบบ *อบต.ขอนหาด*

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 *จำนวน* *1* *แผ่น* เมื่อ *27 สิงหาคม 2564*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	47,616.00	1.3984	66,586.21	
	- งานทรายรองพื้นปรับระดับ	39,037.44	1.3984	54,589.96	
	- งานผิวจราจร	1,083,980.80	1.3984	1,515,838.75	
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	4,552.52	1.3984	6,366.24	
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	21,459.36	1.3984	30,008.77	
	- งานหินคลุกไหล่ทาง	60,848.64	1.3984	85,090.74	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,758,480.67	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,758,480.67	
	ตัวอักษร			**หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 226 /2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสุภาพร จุลเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเสน่ห์ เกาะทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาววิศาร์กร หนูช่วย)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน