แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองชุมเห็ด-บางนบ

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 820 ม. ปริมาตรหินคลุก จำนวน 328 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางโดย นายดุสิต คงสุข ,นายสามารถ จันทองเดช ,นายไชยวัฒน์ นุ้ยจินดา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 25.00-25.99 บาท/ลิตร

กำหนดรากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ค่างานต้นทุน	175,060.16	1.4019	**245,416.84**	ราคานี้รวมค่าดำเนินการ	
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินล่วงหน้าจ่าย	
	สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน			**245,416.84**		
	คิดเป็นงบประมาณ			**245,400.00**	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	ตัวอักษร	**สองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่๓๕๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับคำสั่งค่าจ้างเหมาโครงการนี้

และให้ยึดประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายดุสิต คงสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสามารถ จันทองเดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยวัฒน์ นุ้ยจินดา)

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองชุมเห็ด-บางนบ

ปริมาณงาน ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 820 ม. ปริมาตรหินคลุก จำนวน 328 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางโดย นายดุสิต คงสุข, นายสามารถ จันทองเดช ,นายไชยวัฒน์ นุ้ยจินดา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถางป่าขุดตอ								
	-ปรับพื้นทางเดิมกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 820 ม.	3,280	ตร.ม.	-	-	3.64	11,939.20	11,939.20	
2	งานวัสดุหินคลุก	328	ลบ.ม.	484.80	159,014.40	-	-	159,014.40	ระยะทาง
3	งานปรับเกลี่ยเรียบวัสดุหินคลุก	328	ลบ.ม.	-	-	12.52	4,106.56	4,106.56	ขนส่ง
									72 กม.
	รวมค่างานต้นทุน							**175,060.16**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายดุสิต คงสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสามารถ จันทองเดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไชยวัฒน์ นุ้ยจินดา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองชุมเห็ด - บางนบ หมู่ ๙ ตำบลท่าซอม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๗๐,๕๖๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๓๒๘ ลบ.ม.ๆ ละ ๕๒๐.-บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๕,๔๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบกำหนดราคากลาง (ปร. ๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายดุสิต คงสุข ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๒. นายสามารถ จันทองเดช ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๓. นายไชยวัฒน์ นุ้ยจินดา นายช่างโยธา กรรมการ