แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองคลองสุขุม ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสุขุม ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,030,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองคลองสุขุม ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสุขุม ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,076,254.81 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุธรรม แต้ตระกูล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.กองช่าง

7.2 วิชาญ จันทร์สุวรรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.3 อดิศัย นพรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

อดิศัย นพรัตน์

26 ตุลาคม 2565 08:56:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองคลองสุขุม ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสุขุม ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,680.000	1.84	6,771.20	1.4019	2.57	9,492.54
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	1.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	160.000	416.12	66,579.20	1.4019	583.35	93,337.38
	1.2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	1.2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	96.000	471.64	45,277.44	1.4019	661.19	63,474.44
	1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองคลองสุขุม ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสุขุม ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องคการบริหารสวนตำบลคลองกระบือ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,200.000	398.75	1,276,000.00	1.4019	559.00	1,788,824.40
5	1.3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	60.000	384.62	23,077.20	1.4019	539.19	32,351.92
6	1.3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	256.000	247.36	63,324.16	1.4019	346.77	88,774.13
							รวมราคากลาง	2,076,254.81

อดิศัย นพรัตน์

25 ตุลาคม 2565 13:55:08