กำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านไทรห้าง

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้วัสดุลูกรัง ถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 680 เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน 272 ลบ.ม.พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ 7 มิถุนายน 2560

หน่วยงาน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคานำมันโซล่าเฉลีย ลิตรละ 24.99 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสือมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.4019**พื้นที่ฝนชุก 2**

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	272.00	231.30	62,913.60	1.4019	324.26	88,198.72
2	งานเกลี่ยเรียบ,ล้มกอง	ลบ.ม.	272.00	10.00	2,720.00	1.4019	14.02	3,813.44
					65,633.60		รวม	92,012.16
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	92,000.00

เงินตัวอักษร (- เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านไทรห้าง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิศนุ เขียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอเนก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านไทรห้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๔,๑๑๒.-บาท

๓. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้วัสดุลูกรังถมผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง จำนวน ๒๗๒ ลบ.ม.ๆ ละ ๓๔๖.-บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๔,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบกำหนดราคากลาง (ปร. ๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๒. นายพิศนุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๓. นายอเนก ขุนทองจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ