

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังกลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ นศ ๐๗๑๘/ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติใช้ราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำพระราชดำริสี่แยกนายเสนอ - เขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๕๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำพระราชดำริสี่แยกนายเสนอ-เขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้คำนวณราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงาน และให้รายงานผลให้ทราบนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ได้กำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายณรงค์ บัวแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกเหมืองส่งน้ำพระราชดำริสี่แยกนายเสนอ – เขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๔๘๑,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขุดลอกเหมืองส่งน้ำพระราชดำริสี่แยกนายเสนอ – เขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ก้นเหมืองกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๑๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔,๕,๖

๖.๒ แบบรูปรายการ

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเกษตร สุขอินทร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๗.๒ นางเสาวภา เดชศิริกุล เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่ กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่.....**วันที่** ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายอำเภอปากพนัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง มีความประสงค์ขุดลอกโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำพระราชดำริสี่แยกนายเสนอ-เขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งที่ ๕๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำพระราชดำริสี่แยกนายเสนอ-เขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)**จำนวน งวดงาน ๑ งวดกำหนดแล้วเสร็จ จำนวน ๔๕ วัน** รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงนำส่งมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบกับราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเสาวภา เดชศิริกุล)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาของคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง
ชื่อโครงการ ขุดลอกเหมืองส่งน้ำพระราชดำริสี่แยกนายเสนอ-เขตหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	371,412.00	1.3752	510,765.78	
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข :ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก... 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 6%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			510,765.78	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			510,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1)..... ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)

2)..... กรรมการ
(นางเสาวภา เดชศิริกุล)

3)..... กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน **แบบ ปร.4** **แผ่นที่ 1/1**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ขุดลอกเหมืองส่งน้ำพระราชดำริสี่แยกนายเสนอ-เขตหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่

ปริมาณงาน ขุดลอกเหมืองส่งน้ำพระราชดำริสี่แยกนายเสนอ-เขตหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ ปากเหมืองเดิมกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** - ก้นเหมืองเดิมกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร เหมืองเดิมลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ความยาว 2,100 เมตร ขุดลอกใหม่ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ก้นเหมืองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ความยาว 2,100 เมตร ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 13,680 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ปริมาณดินขุด	13,680.00	ลบ.ม.	-	-	27.15	371,412.00	371,412.00	
	รวมเป็นเงิน							371,412.00	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 26.00-26.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1).....ประธานกรรมการ (นายเกษตร สุขอินทร์)

2).....กรรมการ (นางเสาวภา เดชศิริกุล)

3).....กรรมการ (นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่.....**วันที่** ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายอำเภอปากพนัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง มีความประสงค์ขุดลอกโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำพระราชดำริสี่แยกนายเสนอ-เขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งที่ ๕๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำพระราชดำริสี่แยกนายเสนอ เขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๔๘๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงนำส่งมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเสาวภา เดชศิริกุล)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม

๑.โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสี่แยกนายเสนอเขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

- รายการปริมาณงานก่อสร้าง


โดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช คำสั่งที่ ๕๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเสาวภา เดชศิริกุล)
(เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่

โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำพระราชดำริสี่แยกนายเสนอ เขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



รูปตัดเหมืองส่งน้ำ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเสาวภา เดชศิริกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

ภาพตัดเหมืองส่งน้ำ
เจ้าของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขียนแบบ (นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจสอบแบบ (นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ขุดลอกเหมืองส่งน้ำพระราชดำริสี่แยกนายเสนอ เขตหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ (แผนที่)



สำรวจ ตำบล คลองกระบือ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษตร สุขอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางเสาวภา เดชศิริกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)