ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้อง Sleep Lap จำนวน ๑ งาน โดยวิธีตกลงราคา
(หน่วยงานเจ้าของโครงการ) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงห้อง Sleep Lap

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

๕.๒ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

๕.๓ หนังสือมาตรฐานต่อหน่วย ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

๕.๔ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการออกแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการออกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

๕.๕ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวสิริพันธุ์ วัฒนสิริภัคดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๖.๒ นางสาวศิรวณี สุดนพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

๖.๓ นายถอเสม จิตรบรรทัด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน : ปรับปรุง ต่อเติม ห้อง SLEEP LAB

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ออกแบบแปลนและรายละเอียด นายชนภัทร หมวดทอง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(ด้านโยธา) ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา

แบบเลขที่ เอกสารเลขที่ พื้นที่อาคาร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น จำนวนชั้น - ชั้น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

FACTOR- F งานอาคาร เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย = 0%, - เงินประกันผลงานหัก = 0%, - ดอกเบี้ยเงินกู้ –6%, - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	**ค่างานส่วนที่ 1** ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		176,452.18	
	ราคารวมค่า FACTOR.F. 1.2708		224,235.43	
2	**ค่างานส่วนที่ 2** หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
3	**ค่างานส่วนที่ 3** ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			224,235.43	
คิดเป็นเงินโดยประมาณ(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			220,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นางสาวสิริพันธุ์ วัฒนสิริภักดี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิราณี สุตนพัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกอเสม จิตรบรรทัด)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานปรับปรุงอาคาร				
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง SLEEP LAB			แบบเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช			เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างขนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่คอนซีม	คอกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,ดอกเบี้ย,กำไร และภาษี)			
	1. งานรื้อถอน		10,748.75	
	2. งานสถาปัตย์		105,841.43	
	3. งานสุขภัณฑ์		21,592.00	
	4. งานประตู หน้าต่าง		29,270.00	
	5. งานระบบแสงสว่าง		9,000.00	
	รวมราคากลุ่มงานที่ 1		**176,452.18**	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,ดอกเบี้ย,กำไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			
	2.2 งานระบบลิฟ			
	2.2 งานระบบพิเศษอื่นๆ			
	2.3.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้			
	2.3.2 งานระบบโทรศัพท์			
	รวมราคากลุ่มงานที่ 2			
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,ดอกเบี้ย,กำไร และภาษี)			
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง)และงานตกแต่งภายในอาคาร			
	3.1.1 งานครุภัณฑ์หล่อกับที่			
	3.1.2 งานครุภัณฑ์จัดหา			
	รวมราคากลุ่มงานที่ 3			
4	กลุ่มงานที่ 4			
	(คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,ดอกเบี้ย,กำไร และภาษี)			
	3.1 งานดินถมปรับบริเวณ			
	รวมราคากลุ่มงานที่ 4			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		**176,452.18**	

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ			
	2.2 งานระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์			
	2.3 งานระบบเสียง			
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง SLEEP LAB — แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช — เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1. งานรื้อถอน							
1.1	งานรื้อบานประตูไม้	บาน	3		-	100.00	300.00	300.00
1.2	งานรื้อผนังกระจกพร้อมวงกบไม้	ตร.ม.	25.29		-	150.00	3,793.50	3,793.50
1.3	งานรื้อบานประตูบานเปิดไม้ (ห้องน้ำ)	บาน	3		-	100.00	300.00	300.00
1.4	งานรื้ออ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์ ตสต.	ชุด	2		-	200.00	400.00	400.00
1.5	งานรื้อผนังกระจกพร้อมวงกบไม้ (หลังห้อง)	ตร.ม.	7		-	150.00	1,053.00	1,053.00
1.6	งานรื้อผนังก่ออิฐ ฉาบปูน+เจาะช่องขนาด 0.95x1.95	ตร.ม.	12.49		-	150.00	1,873.50	1,873.50
1.7	งานรื้อผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (ผนังห้องน้ำ)	ตร.ม.	4.32		-	150.00	648.00	648.00
1.8	งานรื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครง T-BAR	ตร.ม.	21.12		-	50.00	1,056.00	1,056.00
1.9	งานรื้อฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ (ห้องน้ำ)	ตร.ม.	2.47		-	50.00	123.50	123.50
1.10	งานรื้อพื้นกระเบื้องยาง	ตร.ม.	30.05		-	25.00	751.25	751.25
1.11	งานรื้อสุขภัณฑ์	ชุด	3		-	100.00	300.00	300.00
1.12	งานรื้อชุดโคมไฟ	ชุด	3		-	50.00	150.00	150.00
	รวมราคางานรื้อถอน				-		10,748.75	**10,748.75**
	2. งานสถาปัตย์							
2.1	งานพื้น							
	*พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม.(ปูนกาว	ตร.ม.	30.05	600.00	18,030.00	180.00	5,409.00	23,439.00
	*พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8" กันลื่น (ปูทับ)	ตร.ม.	9.14	285.00	2,604.90	150.00	1,371.00	3,975.90
2.2	งานผนัง				-		-	-
	*งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	26.49	175.00	4,635.75	100.00	2,649.00	7,284.75
	*งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 2 แถว	ตร.ม.	16.20	365.00	5,913.00	200.00	3,240.00	9,153.00
	*งานเจียนทับหลัง	ตร.ม.	14.06	55.00	773.30	- 35.00	492.10	1,265.40
	*งานฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	85.38	70.00	5,976.60	100.00	8,538.00	14,514.60
	*งานปูกระเบื้องผนัง ขนาด 8"x10" (ปูทับ)	ตร.ม.	30.84	285.00	8,789.40	150.00	4,626.00	13,415.40
	*งานติดบัวพื้น PVC	ม	30.64	110.00	3,370.40	30.00	919.20	4,289.60
	*งานติดวอลเปเปอร์	ตร.ม.	71.00	250.00	17,750.00	45.00	3,195.00	20,945.00
					67,843.35		30,439.30	98,282.65

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา								
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้อง SLEEP LAB						แบบเลขที่		_
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช						เอกสารเลขที่		_
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.3	งานฝ้าเพดาน							
	*ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.โครงเคร่า T-Bar	ตร.ม.	19.84	260.00	5,158.40	65.00	1,289.60	6,448.00
	*ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ 4 มม.พร้อม	ตร.ม.	3.63	230.00	834.90	76.00	275.88	1,110.78
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.							
	รวมราคางานสถาปัตย์				73,836.65		32,004.78	**105,841.43**
	3. งานสุขภัณฑ์ + ระบบประปา							
	*โถส้วมนั่งราบ(ชนิดชักโครก)COTTO / เทียบเท่า	ชุด	2	2,970.00	5,940.00	298.00	596.00	6,536.00
	*อ่างล้างหน้า (แขวนผนัง)-ก๊อกก้านปัด+สะดืออ่าง	ชุด	2	2,850.00	5,700.00	298.00	596.00	6,296.00
	*ฝักบัวพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	ชุด	2	600.00	1,200.00	70.00	140.00	1,340.00
	*กระจกเงา กรอบพลาสติก ปรับมุม(เหลี่ยม)	ชุด	2	330.00	660.00	70.00	140.00	800.00
	*ราวแขวนผ้าสแตนเลส	ชุด	2	210.00	420.00	70.00	140.00	560.00
	*ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส	ชุด	2	340.00	680.00	70.00	140.00	820.00
	*ฝักบัวชำระ	ชุด	2	360.00	720.00	70.00	140.00	860.00
	*ก๊อกน้ำ	ชุด	2	160.00	320.00	70.00	140.00	460.00
	*เดินระบบท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง (ฝังผนัง)	ห้อง	2	500.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00
	*ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้ง ชนิดดักกลิ่น	ชุด	2	360.00	720.00	100.00	200.00	920.00
	รวมราคางานสุขภัณฑ์				17,360.00		4,232.00	**21,592.00**
	4. งานประตู หน้าต่าง							
	*ป1 : ประตูบานเลื่อน (รางแขวน)ขนาด 1.00x2.00 ม	ชุด	2	6,000.00	12,000.00		-	12,000.00
	*ป2 : ประตูห้องน้ำ PVC ขนาด 0.60x1.80 ม.	ชุด	2	1,835.00	3,670.00	300.00	600.00	4,270.00
	*ป3 : ประตูบานเลื่อน (รางแขวน)ขนาด 0.75x1.85 ม	ชุด	1	6,000.00	6,000.00		-	6,000.00
	*น1 : หน้าต่างบานเลื่อนสลับ พร้อมช่องแสง	ชุด	1	7,000.00	7,000.00		-	7,000.00
	รวมราคางานประตู หน้าต่าง				28,670.00		600.00	**29,270.00**
	4. งานระบบแสงสว่าง							
	*โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ชนิดโคมโรงงานแผ่นเหล็ก	ชุด	2	1,200.00	2,400.00	100.00	200.00	2,600.00
	สะท้อนแสงสีขาว ติดเพดาน ขนาด 2x18 วัตต์							
	*โคมไฟ Downlight Dia 6" ฝังฝ้าเพดาน หลอด LED	ชุด	8	700.00	5,600.00	100.00	800.00	6,400.00
	10w(แบบหรี่)ติดตั้งพร้อมสวิทย์ดริมเมอร์ สาย THW							
	1x2.5 ร้อยท่อ PVC							
	รวมราคางานระบบแสงสว่าง				8,000.00		1,000.00	**9,000.00**