

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องลด-นาชาติ (ตอนที่ ๓)
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องลด-นาชาติ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง โดยการบุกเบิกถนนเดิมให้ได้ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร แล้วทำการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.∅ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ **=๖๔๔,๒๒๙.-บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)**

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว

๒. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ระบุที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและเป็นสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๓,๐๐๐.-บาท

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) จะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางหรือนำหลักฐานการลงทะเบียนในระบบ e-GP แนบมาพร้อมเอกสารสอบราคาจ้างด้วยก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เวลา ๑๐.๔๕ น. และ**กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม** ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยไปดูสถานที่ด้วยยานพาหนะของตนเอง ในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สอบราคาได้แต่ไม่ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างและฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมในวัน เวลา ดังกล่าว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจะยกมาเป็นเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง หรือเพื่อผลในการยกเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างในภายหลังไม่ได้ และไม่มีสิทธิทักท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น

/กำหนดยื่น...

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง และในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอขนอม (ชั้น ๒) และ**กำหนดเปิดซองสอบราคา** ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอขนอม (ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.kuanthong.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๗๕-๔๒๓๐ กด ๒ (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายไตรรงค์ ใจสบาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องลด - นาชาติ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๖๓๓,๒๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป บุกเบิกถนนเดิมให้ได้ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร แล้วทำการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๔๔,๒๒๙.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒ .....-.....

๕.๓ .....-.....

๕.๔ .....-.....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

๖.๔ นายกิตติศักดิ์ มีเพียร ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑๒

๖.๕ นายเอกรินทร์ ขำคล้าย ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑๒

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ: ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องลด-นาชาติ (ตอนที่ 3)

ที่ตั้ง หมู่ที่ 12 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนราช กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,400.00	-	1.39	-	1,946.00	1,946.00	1.4019	1.9486	2,728.0974
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,400.00	-	8.58	-	12,012.00	12,012.00	1.4019	12.0283	16,839.6228
3	หินผุเสริมพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	42.00	150.00	20.59	6,300.00	864.78	7,164.78	1.4019	239.1501	10,044.3051
4	พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	196.00	350.15	-	68,629.40	-	68,629.40	1.4019	490.8753	96,211.5559
	-ค่าแรงบดอัดพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	140.00	-	70.13	-	9,818.20	9,818.20	1.4019	98.3152	13,764.1346
5	งานลาดยางไพร์มโค๊ต	ตร.ม.	1,400.00	15.20	6.48	21,280.00	9,072.00	30,352.00	1.4019	30.3932	42,550.4688
6	ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	1,200.00	250.00	13.41	300,000.00	16,092.00	316,092.00	1.4019	369.2745	443,129.3748
7	งานตีเส้นจราจร (เส้นกลาง)	ตร.ม.	4.80	250.00	-	1,200.00	-	1,200.00	1.4019	350.4750	1,682.2800
	ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก										
8	งานงานท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60x1.00 ม.	ท่อน	10.00	887.85	130.76	8,878.50	1,307.60	10,186.10	1.4019	1,427.9894	14,279.8936
											641,229.73
9	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00
											644,229.73
ราคากลางในการก่อสร้าง		(หกแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)									644,229.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 457,400.48

2.ค่า Factor F = 1.4019 = 183,829.25

ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ มีเพียร)
ประชาคม หมู่ที่ 12

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกรินทร์ ขำคล้าย)
ประชาคม หมู่ที่ 12

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง