แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมบูรณะมัสยิดอัตตักวา หมู่ที่ ๖ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป งานซ่อมแซมบูรณะมัสยิดอัตตักวา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปปริมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบซ่อมแซมบูรณะมัสยิดอัตตักวา จำนวน ๑ ชุด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวันชัย สงวนงาม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว กรรมการ

๖.๓ นายศุภชัย จุฬะแพทย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ กรรมการ

แบบ ปร.๕

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน.....งานอาคาร.....โครงการซ่อมแซมบูรณะมัสยิดอัลตักวา

สถานที่ก่อสร้าง.. หมู่ที่ ๖ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ประมาณราคาตาม ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๖๓,๗๐๘.๐๕	๑.๒๗๒๖	๒๐๘,๓๓๔.๘๗	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๒๐๘,๓๓๔.๘๗	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ สองแสนแปดพันบาทถ้วน			**๒๐๘,๐๐๐.๐๐**	

ขนาดพื้นที่/จุด - ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ - บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ(จพค.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวันชัย สงวนงาม)

นายช่างโยธา ๖ว.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภชัย จุฬะแพทย์)

นายช่างโยธา ๕

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมบูรณะมัสยิดอัตตักวา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ต่อเติมโดมมัสยิดจำนวน ๒ จุดและทำการทาสีอาคารมัสยิดเดิม

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพระพรหม เลขที่ ๓๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	คอนกรีต ๑:๒:๔	๙.๙๖	ลบ.ม.	๑,๕๖๓.๑๖	๑๕,๕๖๙.๐๗	๔๙๘.๐๐	๔,๙๖๐.๐๘	๒๐,๕๒๙.๑๕	
๒	งานไม้แบบคิด ๘๐ %	๖๖.๑๐	ตร.ม.	๕๓๒.๗๑	๓๕,๒๑๒.๑๓	๑๓๓.๐๐	๘,๗๙๑.๓๐	๔๔,๐๐๓.๔๓	
	-ไม้เคร่า	๑๙.๘๓	ลบ.ฟ.	๕๓๒.๗๑	๑๐,๕๖๓.๖๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๕๖๓.๖๔	
	-ไม้ค้ำยันท้องคาน ๑-๑/๒"x๓"	๑๒.๓๘	ลบ.ฟ.	๕๓๒.๗๑	๖,๕๙๔.๙๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๕๙๔.๙๕	
	-ตะปูตอกไม้ขนาด ๓"	๖.๐๐	กก.	๕๑.๔๐	๓๐๘.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๘.๔๐	
๓	งานปูนฉาบ	๕๗.๓๖	ตร.ม.	๕๐.๗๕	๒,๙๑๑.๐๒	๘๒.๐๐	๔,๗๐๓.๕๒	๗,๖๑๔.๕๔	
๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต			๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
	-เหล็ก RB Ø ๑๒ มม.	๖๒๘.๙๔	กก.	๑๖.๘๔	๑๐,๕๙๑.๓๕	๓.๓๐	๒,๐๗๕.๕๐	๑๒,๖๖๖.๘๕	
	-เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๘๙.๗๒	กก.	๑๙.๖๖	๑,๗๖๓.๙๐	๔.๑๐	๓๖๗.๘๕	๒,๑๓๑.๗๕	
	-เหล็ก RB Ø ๖ มม.	๗๔.๗๘	กก.	๑๗.๗๙	๑,๓๓๐.๓๔	๔.๑๐	๓๐๖.๖๐	๑,๖๓๖.๙๓	
	-ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘	๒๖.๔๐	กก.	๔๒.๓๗	๑,๑๑๘.๕๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๑๘.๕๗	
๕	งานราวลูกกรงเซรามิคสูง ๐.๕๐ เมตร	๖๔.๐๐	ลูก	๕๕.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	
๖	งานบัวปูนปั้น ๐.๑๐x๐.๑๐ ม.	๑๐.๐๐	เมตร	๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	
๗	งานบัวปูนปั้น ๐.๐๓x๐.๐๕ ม.	๘๓.๐๐	เมตร	๖๐.๐๐	๔,๙๘๐.๐๐	๖๐.๐๐	๔,๙๘๐.๐๐	๙,๙๖๐.๐๐	
๘	งานทาสีน้ำอะครีลิคภายใน	๑๗๘.๐๐	ตร.ม.	๓๑.๕๐	๕,๖๐๗.๐๐	๓๑.๐๐	๕,๕๑๘.๐๐	๑๑,๑๒๕.๐๐	
๙	งานทาสีน้ำอะครีลิคภายนอก	๔๔๑.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๒๔	๑๕,๕๔๐.๘๔	๓๔.๐๐	๑๔,๙๙๔.๐๐	๓๐,๕๓๔.๘๔	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**๑๖๓,๗๐๘.๐๕**	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..กรรมการ
(นายวันชัย สงวนงาม)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..ประธานคณะกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ(จพค.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..กรรมการ
(นายศุภชัย จุฬะแพทย์)
นายช่างโยธา