แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงศาลาปลายทางและลานเอนกประสงค์วัดมะม่วงตลอดและถมดินเพื่อให้เด็กออกกำลังกาย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๕,๒๐๐ .- บาท (หนึ่งแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานดินถม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๓๔,๐๐๐- บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒) แบบแปลน จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นางมณฑา โสทรจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิติ รองพินิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๖.๓ นายประคอง ช่วยแป้น ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้างปรับปรุงศาลาปลายทางและลานเอนกประสงค์วัดมะม่วงตลอด

โครงการ ปรับปรุงศาลาปลายทางและลานเอนกประสงค์วัดมะม่วงตลอดและถมดินเพื่อให้เด็กออกกำลังกาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ตามรายละเอียดโครงการปรับปรุงของอำเภอพระพรหม

เจ้าของโครงการ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 ตามแบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง
1	เกรดปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	400.00	1.65	660.00	1.3574	2.24	895.88
2	ดินถม (ดินลูกรังหรือดินปนทราย)	ลบ.ม.	160.00	265.99	42,558.72	1.3574	361.06	57,769.21
3	ทรายหยาบรองพื้น(รวมค่าขนส่ง)	ลบ.ม.	8.07	362.56	2,925.86	1.3574	492.14	3,971.56
4	คอนกรีตผสมเสร็จ (fc' 240 ksc)	ลบ.ม.	24.23	1,839.94	44,572.55	1.3574	2,497.53	60,502.77
5	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	161.50	12.12	1,957.38	1.3574	16.45	2,656.95
6	ตะแกรงลวด WIRE MESH @ 0.20x0.20#	ตร.ม.	161.50	30.89	4,988.74	1.3574	41.93	6,771.71
	(ขนาด 3.8 mm.)							
7	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	55.00	21.94	1,206.70	1.3574	29.78	1,637.97
8	เหล็ก DoWEL RB19	ตัน	-	20,607.48	-	1.3574	27,972.59	-
9	เหล็ก DoWEL RB15	ตัน	-	18,504.67	-	1.3574	25,118.24	-
10	ท่อ PVC.+CAP (ความยาว 0.25 ม.)	อัน	-	2.80	-	1.3574	3.80	-
11	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	ลิตร	-	21.33	-	1.3574	28.95	-
12	หินคลุกไหล่ทาง(รวมค่าขนส่ง)	ลบ.ม.	-	347.05	-	1.3574	471.09	-
13	ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)	ป้าย	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
							TOTAL	134,206.06

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	98,869.94
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3574
ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)	3,000.00
คิดเป็นงบประมาณ	**134,000.00**
ราคาเฉลี่ยประมาณ	**209.38 บาท/ตร.ม.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางมณฑา โสทรจิตร์)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญงาน)
2. ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายวิติ รองพินิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
3. ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประคอง ช่วยแป้น)
นายช่างโยธา

ภายใต้เงื่อนไข -หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

- หลังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๔๔ ลว ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม

-หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องการจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่