แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางปรับปรุงศาลาโรงครัววัดไสมะนาว หมู่ที่ ๗ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป งานขุดวางท่อระบายน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๙๑,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๓ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวันชัย สงวนงาม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว กรรมการ

๖.๓ นายศุภชัย จุฬะแพทย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน.....งานอาคาร.....โครงการปรับปรุงศาลาโรงครัววัดไสมะนาว

สถานที่ก่อสร้าง.. หมู่ที่ ๗ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย

ประมาณราคาตาม ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณราคาวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๒๘,๙๖๒.๘๐	๑.๒๗๒๖	๒๙๑,๓๗๘.๐๖	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๒๙๑,๓๗๘.๐๖	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ	**สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน**		**๒๙๑,๐๐๐.๐๐**	

ขนาดพื้นที่/จุด ๒๗๗ ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม.ละ ๑,๐๕๐.๕๔ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ช้างซ้าย กรรมการ

(นายวันชัย สงวนงาม)

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ช้างซ้าย กรรมการ

(นายศุภชัย จุฬะแพทย์)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการปรับปรุงศาลาโรงครัววัดไสมะนาว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงานปรับปรุงโรงครัวขนาดความกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๓.๐๐ เมตร

ประมาณราคาวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมาณราคาตามราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี)ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙/ราคาน้ำมันดีเซล ๒๐.๐๐-๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	**งานทรายหยาบรองพื้น**	๑๔.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๕,๒๓๓.๖๒	๙๙.๐๐	๑,๓๘๖.๐๐	๖,๖๑๙.๖๒	
๒	**งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
	-คอนกรีต ๑:๒:๔	๒๗.๗๐	ลบ.ม.	๑,๕๖๓.๑๖	๔๓,๒๙๙.๖๒	๔๙๘.๐๐	๑๓,๗๙๔.๖๐	๕๗,๐๙๔.๒๒	
	-เหล็ก RB Ø ๖ มม.	๔๙๕.๐๖	กก.	๑๘.๙๔	๙,๓๗๖.๔๔	๔.๑๐	๒,๐๒๙.๗๕	๑๑,๔๐๖.๑๘	
	-ลวดผูกเหล็ก	๑๔.๘๕	กก.	๔๓.๙๓	๖๕๒.๔๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕๒.๔๔	
๓	**งานปูนฉาบเรียบ**	๑๖๗.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๗๖	๘,๔๗๖.๓๕	๘๒.๐๐	๑๓,๖๙๔.๐๐	๒๒,๑๗๐.๓๕	
๔	**งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิค**	๒๕๒.๐๐	ตร.ม.	๒๗๕.๖๒	๖๙,๔๕๗.๓๗	๑๕๘.๐๐	๓๙,๘๑๖.๐๐	๑๐๙,๒๗๓.๓๗	
๕	**งานบัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิค**	๑๖.๐๐	ตร.ม.	๒๓๑.๙๙	๓,๗๑๑.๙๑	๑๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๓,๘๗๑.๙๑	
๖	**คิ้ว พี วี ซี**	๘๐.๐๐	เมตร	๑๒.๕๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๗	**งานแผงกั้นตาข่ายเหล็กยืด**								
	แบบ ๑								
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ø ๑.๕"	๑๐.๖๐	เมตร	๗๔.๖๗	๗๙๑.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙๑.๕๐	
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ø ๑"	๔.๓๕	เมตร	๔๖.๖๗	๒๐๓.๐๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๓.๐๑	
	-ตาข่ายเหล็กยืดขนาดช่อง ๑.๕"	๕.๕๐	ตร.ม.	๑๐๘.๓๔	๕๙๕.๘๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๙๕.๘๗	
	-ค่าแรงงาน (คิด ๓๐% ของวัสดุ)	๑.๐๐	ชุด	๐.๐๐	๔๗๗.๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๗.๑๒	
	ยอดยกไป							**๒๑๔,๑๕๕.๖๐**	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๒๑๔,๑๕๕.๖๐	
	แบบ ๒								
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ø ๑.๕"	๙.๖๐	เมตร	๗๔.๖๗	๗๑๖.๘๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๑๖.๘๓	
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ø ๑"	๖.๓๐	เมตร	๔๖.๖๗	๒๙๔.๐๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๔.๐๒	
	-ตาข่ายเหล็กยืดขนาดช่อง ๑.๕"	๕.๒๐	ตร.ม.	๑๐๘.๓๔	๕๖๓.๓๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖๓.๓๗	
	-ค่าแรงงาน (คิด ๓๐% ของวัสดุ)	๑.๐๐	ชุด	๐.๐๐	๔๗๒.๒๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๒.๒๗	
	แบบ ๓								
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ø ๑.๕"	๔.๘๐	เมตร	๗๔.๖๗	๓๕๘.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๘.๔๒	
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ø ๑"	๑๐.๘๐	เมตร	๔๖.๖๗	๕๐๔.๐๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๔.๐๔	
	-ตาข่ายเหล็กยืดขนาดช่อง ๑.๕"	๘.๘๐	ตร.ม.	๑๐๘.๓๔	๙๕๓.๓๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕๓.๓๙	
	-ค่าแรงงาน (คิด ๓๐% ของวัสดุ)	๑.๐๐	ชุด	๐.๐๐	๕๔๔.๗๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔๔.๗๕	
	แบบ ๔								
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ø ๑.๕"	๑๒.๓๐	เมตร	๗๔.๖๗	๙๑๘.๔๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๑๘.๔๔	
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ø ๑"	๘.๗๖	เมตร	๔๖.๖๗	๔๐๘.๘๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๘.๘๓	
	-ตาข่ายเหล็กยืดขนาดช่อง ๑.๕"	๗.๘๒	ตร.ม.	๑๐๘.๓๔	๘๔๗.๒๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๔๗.๒๒	
	-ค่าแรงงาน (คิด ๓๐% ของวัสดุ)	๑.๐๐	ชุด	๐.๐๐	๖๕๒.๓๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕๒.๓๕	
๘	**งานประตู ป๑**								
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ø ๑.๕"	๕.๙๐	เมตร	๗๔.๖๗	๔๔๐.๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๐.๕๕	
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ø ๑"	๒.๗๐	เมตร	๔๖.๖๗	๑๒๖.๐๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๖.๐๑	
	-ตาข่ายเหล็กยืดขนาดช่อง ๑.๕"	๑.๗๑	ตร.ม.	๑๐๘.๓๔	๑๘๕.๒๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๕.๒๖	
	-กลอน+ห่วงล๊อคกุญแจ	๑.๐๐	ชุด	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐.๐๐	
	-บูทบานพับ	๓.๐๐	อัน	๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕.๐๐	
	-ค่าแรงงาน (คิด ๓๐% ของวัสดุ)	๑.๐๐	ชุด	๐.๐๐	๒๖๙.๐๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๙.๐๕	
	ยอดยกไป							๒๒๒,๕๕๕.๓๙	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๒๒๒,๕๕๕.๓๙	
๙	งานทาสี								
	งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	๕๙.๒๐	ตร.ม.	๓๒.๖๙	๑,๙๓๕.๒๕	๓๐.๐๐	๑,๗๗๖.๐๐	๓,๗๑๑.๒๕	
	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	๔๘.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๑๗	๑,๒๕๖.๑๖	๓๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๒,๖๙๖.๑๖	
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง							๒๒๘,๙๖๒.๘๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ช้างซ้าย กรรมการ
(นายวันชัย สงวนงาม)

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ช้างซ้าย กรรมการ
(นายศุภชัย จุฬะแพทย์)