

ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะเพชร
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายกอแค หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดทำโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายกอแค หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดประกอบด้วย

ปริมาณงาน สภาพเดิม : ปากกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร สภาพใหม่ : (ขุดลอกใหม่) โดยทำการขุดลอกขยายขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณงานจำนวนดินขุด ๓,๘๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งคันดินด้วยเครื่องจักร และติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแนบท้าย) งบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๓๖,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ในการนี้เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเดชา แก้วเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายกอแค หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเกาะเพชร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๓๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) :
ปริมาณงาน สภาพเดิม : ปากกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร สภาพใหม่ : (ขุดลอกใหม่) โดยทำการขุดลอกขยายขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณงานจำนวนดินขุด ๓,๘๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งคันดินด้วยเครื่องจักร และติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแนบท้าย)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :
๑.แบบสรุปราคากลางงานชลประธาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑.นายสมจิตร ยิ้มสุด ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
๒.นายพินิตย์ รอดช่วย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๓.นายวรพงศ์ ช่วยจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมจิตร ยิ้มสุด)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพินิตย์ รอดช่วย)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะเพชร (กองช่าง) **โทร.** ๐ – ๗๕๓๕ - ๕๓๓๒
ที่ นศ ๕๔๗๐๓/ **วันที่** ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลเกาะเพชร จะดำเนินการจัดโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายกอแค หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดประกอบด้วย

ปริมาณงาน สภาพเดิม : ปากกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร สภาพใหม่ : (ขุดลอกใหม่) โดยทำการขุดลอกขยายขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณงานจำนวนดินขุด ๓,๘๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งคันดินด้วยเครื่องจักร และติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแนบท้าย) งบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๗ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้น

ข้อเสนอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายกอแค หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดประกอบด้วย

ปริมาณงาน สภาพเดิม : ปากกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร สภาพใหม่ : (ขุดลอกใหม่) โดยทำการขุดลอกขยายขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณงานจำนวนดินขุด ๓,๘๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งคันดินด้วยเครื่องจักร และติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแนบท้าย) งบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามรายการที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับงานและเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมจิตร ยิ้มสุด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพินิตย์ รอดช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร)

ความเห็น .....เพื่อพิจารณาอนุมัติ.....

(นางเสาวณี อ่อนเกตุพล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็น .....เห็นควรให้ดำเนินการตามเสนอ.....

(นายณรงค์ ยิ้มสุด)
ปลัดเทศบาล

☑ เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายเดชา แก้วเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร
วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายกอแค

ปริมาณงาน สภาพเดิม : ปากกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร สภาพใหม่ : (ขุดลอกใหม่) โดยทำการขุดลอกขยายขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณงานจำนวนดินขุด ๓,๘๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งคันดินด้วยเครื่องจักร และติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

FACTOR F (งานขลประทาน) = ๑.๓๗๑๖ พื้นที่ฝนชุก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ **แบบเลขที่** .... /๒๕๖๓

- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
- ภาษี ๗%
- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
- เงินประกันผลงานหัก ๐%

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๒๑.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานถากถางป่าและล้มต้นไม้ (งานขุดลอก)	ตร.ม.	๔,๙๐๐.๐๐	๒.๕๖	๑๒,๐๕๔.๐๐	๑.๓๗๑๖	๓.๓๗	๑๖,๕๓๓.๒๗
๒	งานขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	๓,๘๕๐.๐๐	๒๕.๒๒	๙๗,๐๙๗.๐๐	๑.๓๗๑๖	๓๔.๕๙	๑๓๓,๑๗๘.๒๕
๓	ท่อระบายน้ำคอนกรีต คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร	เมตร	๑๘.๐๐	๒,๐๐๗.๘๓	๓๖,๑๔๐.๙๔	๑.๓๗๑๖	๒,๗๕๓.๙๔	๔๙,๕๗๐.๙๑
๔	ท่อระบายน้ำคอนกรีต คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร	เมตร	๘.๐๐	๒,๘๓๗.๔๕	๒๒,๖๙๙.๖๐	๑.๓๗๑๖	๓,๘๙๑.๘๕	๓๑,๑๓๔.๗๗
๕	งานขนย้ายเครื่องจักร (BACK HOE) เหมารวม	งาน	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๖	งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
					๑๗๓,๙๙๑.๕๔		รวม	**๒๓๖,๔๑๗.๒๐**
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	**๒๓๖,๐๐๐.๐๐**

เงินตัวอักษร (- สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสาย สายกอแค ตำบลเกาะเพชร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมจิตร ยิ้มสุด) รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพินิตย์ รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร) นายช่างโยธา