แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมของคนในชุมชนและทำกิจกรรมระหว่างครูกับผู้ปกครอง หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๗,๙๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป งานปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๙๘,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๔ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปปริมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ จำนวน ๑๔ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวันชัย สงวนงาม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว กรรมการ

๖.๓ นายศุภชัย จุฬะแพทย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานอาคาร โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง ร.ร.บ้านห้วยยูง หมู่ที่ ๔ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
ประมาณราคา วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๓๔,๒๔๔.๖๖	๑.๒๗๒๖	๒๙๘,๐๙๙.๗๖	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - เงินประกันผลงานหัก ๐%
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			**๒๙๘,๐๙๙.๗๖**	
	ราคาปรับลดคงเหลือ	**สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน**		**๒๙๘,๐๐๐.๐๐**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
(นายปรีชา สุดจิตร์)

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ช้างซ้าย
(นายวันชัย สงวนงาม)

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ช้างซ้าย
(นายศุภชัย จุฬะแพทย์)

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ร.ร.บ้านห้วยยูง หมู่ที่ ๔ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร

ประมาณราคา วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมาณราคาตามราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี)ของจังหวัดนครศรีธรรมราช,พัทลุง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙/ราคาน้ำมันดีเซล ๒๒.๐๐ - ๒๒.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานรื้อ								
	คาน ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๓๐ x ๓๒ ม.	๑.๔๔	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	รื้อกอง
	พื้นคอนกรีต ขนาด ๓.๔๕ x ๓.๙๐ x ๐.๐๗ ม.	๐.๙๔	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔๗.๐๐	๔๗.๐๐	รื้อกอง
	กระเบื้องมุงหลังคา+โครงเหล็ก ๓.๕๐ x ๔.๐๐ ม.	๑๔.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	รื้อกอง
๑	**งานขุดดิน-ถมคืน**								
	๑.๑ ขุดดิน-ถมคืน(ฐานราก+บ่อเกรอะ,ซึม)	๕.๑๒	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐	๕๐๖.๘๘	๕๐๖.๘๘	
	๑.๒ ทรายหยาบรองพื้น	๔.๓๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๑,๖๐๗.๔๗	๙๙.๐๐	๔๒๕.๗๐	๒,๐๓๓.๑๗	
๒	**งานคอนกรีต**				๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
	๒.๑ งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๓ : ๕	๐.๔๐	ลบ.ม.	๑,๓๒๘.๗๙	๕๓๑.๕๒	๓๙๘.๐๐	๑๕๙.๒๐	๖๙๐.๗๒	
	๒.๑ งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	๑๔.๙๐	ลบ.ม.	๑,๕๖๓.๑๖	๒๓,๒๙๑.๑๓	๔๙๘.๐๐	๗,๔๒๐.๒๐	๓๐,๗๑๑.๓๓	
๓	**งานก่ออิฐ-ฉาบปูน**								
	๓.๑ งานก่ออิฐ	๙๑.๐๐	ตร.ม.	๘๘.๘๔	๘,๐๘๔.๒๐	๘๐.๐๐	๗,๒๘๐.๐๐	๑๕,๓๖๔.๒๐	
	๓.๒ งานฉาบปูน	๑๖๗.๐๐	ตร.ม.	๕๒.๘๑	๘,๘๑๘.๔๕	๘๒.๐๐	๑๓,๖๙๔.๐๐	๒๒,๕๑๒.๔๕	
	๓.๓ งานกระเบื้องปูพื้นเซรามิก ๑๒"x๑๒"ผิวด้าน	๓.๖๐	ตร.ม.	๒๕๖.๖๘	๙๒๔.๐๕	๑๕๘.๐๐	๕๖๘.๘๐	๑,๔๙๒.๘๕	
	๓.๔ งานกระเบื้องปูผนังเซรามิก ๘"x๑๐"	๖.๖๐	ตร.ม.	๒๓๙.๗๓	๑,๕๘๒.๑๙	๑๖๖.๐๐	๑,๐๙๕.๖๐	๒,๖๗๗.๗๙	
๔	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	ยอดยกไป							**๗๗,๗๓๖.๓๙**	

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๗๗,๗๓๖.๓๙	
	๔.๑ งาน ป๑ ตามแบบ	๓.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	รวมค่าแรง
	๔.๒ งาน ป๒ ตามแบบ	๑.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๒๖.๐๐	๑๒๖.๐๐	๑,๓๒๖.๐๐	
	๔.๓ งาน น๑ ตามแบบ	๖.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	รวมค่าแรง
	๔.๔ งาน น๒ ตามแบบ	๑.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
๕	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**								
	๕.๑ เหล็ก DB Ø ๑๒ มม. (๔๐๔.๙+๙๑.๒ ม.)	๔๕๒.๓๑	กก.	๑๘.๑๕	๘,๒๐๙.๔๑	๓.๓๐	๑,๔๙๒.๖๒	๙,๗๐๒.๐๓	
	๕.๒ เหล็ก RB Ø ๑๒ มม. (๘๘ ม.)	๘๕.๑๘	กก.	๑๖.๘๓	๑,๔๓๓.๕๓	๓.๓๐	๒๘๑.๐๘	๑,๗๑๔.๖๑	
	๕.๓ เหล็ก RB Ø ๖ มม. (๑,๓๑๑.๘๕ ม.)	๓๐๕.๗๙	กก.	๑๘.๙๔	๕,๗๙๑.๗๐	๔.๑๐	๑,๒๕๓.๗๕	๗,๐๔๕.๔๕	
	๕.๔ ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘ (๐.๐๓/ตัน)	๒๕.๓๐	กก.	๔๒.๓๗	๑,๐๗๑.๘๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๗๑.๘๙	
๖	**งานเหล็กโครงหลังคา**	๑,๓๕๗.๒๐	กก.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๓,๕๗๑.๙๗	๑๓,๕๗๑.๙๗	
	๖.๑ เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓๐ มม.ชุบกาวาไนท์	๑๓๐.๐๐	เมตร	๘๘.๓๓	๑๑,๔๘๒.๙๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๔๘๒.๙๐	
	๖.๒ ท่อเหล็กอาบสังกะสี (BS-M) ขนาด Ø ๒"	๖๒.๘๘	เมตร	๑๑๕.๐๐	๗,๒๓๑.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๒๓๑.๒๐	
	๖.๓ ท่อเหล็กอาบสังกะสี (BS-M) ขนาด Ø ๑.๕"	๙๐.๖๐	เมตร	๘๓.๓๓	๗,๕๔๙.๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๕๔๙.๗๐	
	๖.๔ ท่อเหล็กอาบสังกะสี (BS-M) ขนาด Ø ๑"	๖๗.๗๐	เมตร	๕๕.๐๐	๓,๗๒๓.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๗๒๓.๕๐	
	๖.๕ ท่อเหล็กอาบสังกะสี (BS-M) ขนาด Ø ๐.๕"	๑๓.๓๐	เมตร	๓๓.๓๓	๔๔๓.๒๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๓.๒๙	
	๖.๖ งานกระเบื้องมุงหลังคา	๙๗.๕๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕.๐๐	๔,๓๘๗.๕๐	๔,๓๘๗.๕๐	
	- กระเบื้องลอนคู ๔ ฟุต หนา ๕ มม.	๒๓๒.๐๐	แผ่น	๔๙.๕๔	๑๑,๔๙๓.๒๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๔๙๓.๒๘	
	- ครอบสัน	๒๙.๐๐	แผ่น	๕๐.๙๔	๑,๔๗๗.๒๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๗๗.๒๖	
	- ขอยึดกระเบื้องมุงหลังคา ๘"	๔๖๔.๐๐	อัน	๓.๗๔	๑,๗๓๕.๓๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๓๕.๓๖	
	๖.๗ เชิงชายสำเร็จรูป ๘"/๖"	๓๓.๕๐	เมตร	๑๓๗.๕๐	๔,๖๐๖.๒๕	๗๓.๐๐	๒,๔๔๕.๕๐	๗,๐๕๑.๗๕	
๗	**งานบ่อเกรอะ-บ่อซึม-สุขภัณฑ์**								
	๗.๑ โถส้วมนั่งราบแบบมีถังพักน้ำ(ชักโครก)	๑.๐๐	ชุด	๓,๖๙๐.๐๐	๓,๖๙๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔,๐๙๐.๐๐	
	ยอดยกไป							๒๐๓,๑๓๔.๐๘	

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**๒๐๓,๑๓๔.๐๘**	
	๗.๒ ท่อ PVC ๔"	๔.๐๐	เมตร	๑๓๔.๓๕	๕๓๗.๔๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๙๓๗.๔๐	
	๗.๓ ท่อ PVC ๑"	๑.๐๐	เมตร	๑๔.๗๒	๑๔.๗๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔.๗๒	
	๗.๔ ข้อต่อสามทาง PVC ๑"	๒.๐๐	ตัว	๑๕.๔๒	๓๐.๘๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐.๘๔	
	๗.๕ ท่อ PVC ๒"	๔.๐๐	เมตร	๓๘.๕๖	๑๕๔.๒๔	๔๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๓๑๔.๒๔	
	๗.๖ ท่อ PVC ๑/๒"	๑๒.๐๐	เมตร	๘.๘๘	๑๐๖.๕๖	๓๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๔๖๖.๕๖	
	๗.๗ ก๊อกน้ำทองเหลือง ๑/๒"	๑.๐๐	ตัว	๗๐.๐๙	๗๐.๐๙	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๙๕.๐๙	
	๗.๘ สายฉีดชำระ	๑.๐๐	ชุด	๗๙.๐๐	๗๙.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๑๑๔.๐๐	
	๗.๙ สต๊อปวาล์ว (ฉีดชำระ)	๑.๐๐	ตัว	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๘๐.๐๐	
	๗.๑๐ ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง ๒"	๑.๐๐	ตัว	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕.๐๐	
	๗.๑๑ บ่อซีเมนต์ขนาด ๐.๗๐x๐.๕๐ ม.	๘.๐๐	ท่อน	๑๘๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	
	๗.๑๒ ฝาบ่อซีเมนต์ขนาด ๐.๘๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	
๘	**งานทาสี**								
	๘.๑ สีภายใน	๗๓.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๖๙	๒,๓๘๖.๓๗	๓๐.๐๐	๒,๑๙๐.๐๐	๔,๕๗๖.๓๗	
	๘.๒ สีภายนอก	๘๘.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๑๗	๒,๓๐๒.๙๖	๓๔.๐๐	๒,๙๙๒.๐๐	๕,๒๙๔.๙๖	
	๘.๓ งานทาสีฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๖๙	๑,๙๖๑.๔๐	๓๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๗๖๑.๔๐	
๙	**งานฝ้าเพดาน**								
	๙.๑ งานฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	รวมค่าแรง
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**๒๓๔,๒๔๔.๖๖**	

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ร.ร.บ้านห้วยยูง หมู่ที่ ๔ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ช้างซ้าย

(นายวันชัย สงวนงาม)

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ช้างซ้าย

(นายศุภชัย จุฬะแพทย์)