แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานขุดลอกวัชพืชและตะกอนดิน

งานซ่อมแซมขอบอ่าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๙๙,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบประมาณราคาค่าดำเนินการ (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประดิษฐ์ ชูเมือง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเดชา แก้วสองดวง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท้ายสำเภา	กรรมการ
๖.๓ นายณัฐพงษ์ เมตตา	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท้ายสำเภา	กรรมการ

.....

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายสำเภา

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม

ประมาณการตามแบบ แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	220,938.76	1.3472	297,648.69	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,500	-	1,500	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		299,148.69	- ระยะเวลาการก่อสร้าง
		คิดเป็นเงินประมาณ		**299,000.00**	45 วัน
(ตัวอักษร)				**สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**	

หมายเหตุ
- คำนวณราคากลางตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว2557 ลว. 24 พย. 58
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพระรพหม ที่ 56/2558 ลว. 18 ธันวาคม 2558
- ราคาน้ำมันดีเซล ปั๊ม ปตท. พระพรหม 21.10 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประดิษฐ์ ชูเมือง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเดชา แก้วสองดวง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ เมตตา)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขุดลอกซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายสำเภา

ปริมาณงาน ขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินเหมืองให้ได้ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 1.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทางยาว 55 เมตร

ซ่อมแซมขอบอ่าง โดยการเรียงหินใหญ่ยาแนว จำนวนไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานขุดลอกวัชพืชและตะกอนดิน							
	- ค่าถากถางและล้มต้นไม้	110	ตร.ม.	-	-	2.46	270.60	270.60
	- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	54	ลบ.ม.	-	-	25.22	1,359.36	1,359.36
2	งานซ่อมแซมขอบอ่าง				-			
	- ค่ากำจัดวัชพืช (ฉีดยาฆ่าหญ้า) เหมาจ่าย	1	งาน	-	-	2,500	2,500	2,500
	- ค่าล้มต้นไม้ปรับพื้นที่ (เหมาจ่าย)	1	งาน	-	-	10,000	10,000	10,000
	- ค่าสูบน้ำทิ้ง (เหมาจ่าย)	1	งาน	-	-	10,000	10,000	10,000
	- ค่าเรียงหินใหญ่ รวมปูนยาแนว	290	ตร.ม.	553.36	160,474	-	-	160,474
	- ค่าเครื่องจักรและค่าแรงเรียงหิน (เหมาจ่าย)	1	งาน	-	-	25,000	25,000	25,000
	- งานดินปรับพื้นที่	40	ลบ.ม.	233.36	9,334.40	50	2,000	11,334.40
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร							220,938.76
	ยอดยกไป ปร.5							**220,938.76**

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายณัฐพงษ์ เมตตา)