แบบ ป.ป.ช.๑

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกห้วยสาคู หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๘,๕๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานถางป่า
งานขุดลอก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบประมาณราคาค่าดำเนินการ (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายประดิษฐ์ ชูเมือง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเดชา แก้วสองดวง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท้ายสำเภา กรรมการ
๖.๓ นายณัฐพงษ์ เมตตา ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท้ายสำเภา กรรมการ

.....

# ประมาณราคาค่าดำเนินการ

ปร.4

**ส่วนราชการ** ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

**โครงการ** ขุดลอกห้วยสาคู หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายสำเภา

**ปริมาณงาน** สภาพเดิมขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.20 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทางยาว 650 เมตร โดยทำการขุดให้ได้ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 11 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 9 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทางยาว 650 เมตร พร้อมแต่งคันคลอง (ฝั่งเดียว)

**ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 กุมภาพันธ์ 2559

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง/เครื่องจักร | | รวมเป็นเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| 1 | งานถางป่า | | | | | | | |
| | - ค่าถากถางและล้มต้นไม้ | 2,600 | ตร.ม. | - | - | 2.44 | 6,344 | 6,344 |
| 2 | งานขุดลอก | | | | | | | |
| | - ค่าขุดลอกด้วยรถขุด | 3,663 | ลบ.ม. | - | - | 24.84 | 90,982.71 | 90,982.71 |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน** | | | | | | | 97,326.71 |
| | **ยอดยกไป ปร.5** | | | | | | | **97,326.71** |

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายณัฐพงษ์ เมตตา)

# สรุปผลการประมาณราคากลาง

**ส่วนราชการ** ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ประเภทงาน** งานชลประทาน

**โครงการ** ขุดลอกห้วยสาคู หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายสำเภา

**สถานที่** หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

**เจ้าของงาน** ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม

**ประมาณการตามแบบ** แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

**ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 กุมภาพันธ์ 2559

| ลำดับ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานชลประทาน | 97,326.71 | 1.3472 | 131,118.54 | Factor F |
| | | | | | ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7 % |
| 2 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1,500 | - | 1,500 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 % |
| | | | | | เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0 % |
| | | | | | เงินประกันผลงานหัก 0 % |
| | | | | | - พื้นที่ฝนตกชุก |
| **สรุป** | | รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน | | 132,618.54 | - ระยะเวลาดำเนินการ |
| | | คิดเป็นเงินประมาณ | | **132,000.00** | 20 วัน |
| *(ตัวอักษร)* | | | | **หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน** | |

**หมายเหตุ**
- คำนวณราคากลางตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว2557 ลว. 24 พย. 58
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพระรพหม ที่ 58/2558 ลว. 18 ธันวาคม 2558
- ราคาน้ำมันดีเซล ปั๊ม ปตท. พระพรหม 20.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประดิษฐ์ ชูเมือง)

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเดชา แก้วสองดวง) (นายณัฐพงษ์ เมตตา)