แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านลุงแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๓,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานถางป่า
งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิน
งานรองและขยายพื้นทางดินถม (เกรดเกลี่ย)
งานหินผ่านตะแกรงพื้นทาง (เกรดเกลี่ย)
งานผิวจราจรหินคลุก (เกรดเกลี่ย)
งานดาด คสล. น้ำล้น
ท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.3)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๓,๓๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบประมาณราคาค่าดำเนินการ (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายประดิษฐ์ ชูเมือง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเดชา แก้วสองดวง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท้ายสำเภา กรรมการ
๖.๓ นายณัฐพงษ์ เมตตา ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท้ายสำเภา กรรมการ

.....

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านลุงแดง หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายสำเภา

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม

ประมาณการตามแบบ แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	141,319.46	1.3574	191,827.04	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,500	-	1,500	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 % เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % - พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		193,327.04	- ระยะเวลาการก่อสร้าง
		คิดเป็นเงินประมาณ		**193,300.00**	30 วัน
(ตัวอักษร)				**หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน**	

หมายเหตุ - คำนวณราคากลางตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว2557 ลว. 24 พย. 58

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพระรพหม ที่ 64/2558 ลว. 18 ธันวาคม 2558
- ราคาน้ำมันดีเซล ปั๊ม ปตท. พระพรหม 21.10 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ ชูเมือง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเดชา แก้วสองดวง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ เมตตา)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านลุงแดง หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายสำเภา

ปริมาณงาน สภาพเดิมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทางยาว 165 เมตร

โดยทำการปรับปรุงถนนให้ได้ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางยาว 165 เมตร และทำดาด คสล. น้ำล้น ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 4 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ (มอก. 3) ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร 1 จุด รวม 6 ท่อน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทางถางป่าตัดต้นไม้ (เหมาจ่าย)	1	งาน	-	-	20,000	20,000	20,000
2	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	495	ตร.ม.	-	-	3	1,485.00	1,485.00
3	งานรองและขยายพื้นทางดินถม (เกรดเกลี่ย)	231	ลบ.ม.	233.36	53,906	30.97	7,154.07	61,060.23
4	งานหินผ่านตะแกรงพื้นทาง (เกรดเกลี่ย)	79.20	ลบ.ม.	283.36	22,442	30.97	2,452.82	24,894.94
5	งานผิวจราจรหินคลุก (เกรดเกลี่ย)	39.60	ลบ.ม.	313.36	12,409	24.48	969.41	13,378.46
6	งานดาด คสล. น้ำล้น	16	ตร.ม.					
	- คอนกรีตสำเร็จรูป	2.50	ลบ.ม.	1,747.66	4,369.15	300	750	5,119.15
	- เหล็ก wire mesh 4 มม.	16	ตร.ม.	40	640.00	5	80	720
	- ไม้แบบ	2	ตร.ม.	100	200	100	200	400
7	ท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.3)						-	-
	- ท่อ คสล. 0.80x1.00 ม.	6	ท่อน	1,210.28	7,262	-	-	7,262
	- ค่าวางท่อ (เหมาจ่าย)	1	งาน	-	-	7,000	7,000	7,000
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร							141,319.46
	ยอดยกไป ปร.5							**141,319.46**

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายณัฐพงษ์ เมตตา)