แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกวัชพืชและซ่อมแซมเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ ๗ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๗,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานขุดลอกวัชพืช

งานซ่อมแซมเหมืองคอนกรีต

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๙๓,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบประมาณราคาค่าดำเนินการ (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประดิษฐ์ ชูเมือง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเดชา แก้วสองดวง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท้ายสำเภา	กรรมการ
๖.๓ นายณัฐพงษ์ เมตตา	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท้ายสำเภา	กรรมการ

.....

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกวัชพืชและซ่อมแซมเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายสำเภา

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม

ประมาณการตามแบบ แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	216,541.28	1.3472	291,724.41	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,500	-	1,500	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน		293,224.41	- ระยะเวลาดำเนินการ
		คิดเป็นเงินประมาณ		**293,000.00**	45 วัน
(ตัวอักษร)				**สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน**	

หมายเหตุ - คำนวณราคากลางตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว2557 ลว. 24 พย. 58

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพระรพหม ที่ 67/2558 ลว. 18 ธันวาคม 2558
- ราคาน้ำมันดีเซล ปั๊ม ปตท. พระพรหม 20.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ ชูเมือง)

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเดชา แก้วสองดวง) (นายณัฐพงษ์ เมตตา)

ประมาณราคาค่าดำเนินการ

ปร.4

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขุดลอกวัชพืชและซ่อมแซมเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายสำเภา

ปริมาณงาน ขุดลอกวัชพืชตามสภาพเดิมเหมืองคอนกรีต ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.50 เมตร ท้องเหมืองกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทางยาว 1,270 เมตร และทำการซ่อมแซมเหมืองคอนกรีต (ดาดเหมือง) จำนวน 105 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานขุดลอกวัชพืช							
	- ค่าแรงงานขุดลอก (20 คน)	29	วัน	-	-	6,000	174,000	174,000
2	งานซ่อมแซมเหมืองคอนกรีต							
	- ค่าทุบรื้อ ขนทิ้งคอนกรีตเดิม	168	ตร.ม.		-	50	8,400	8,400
	- คอนกรีตสำเร็จรูป	8	ลบ.ม.	1,747.66	13,981.28	-	-	13,981.28
	- ค่าแรงเทคอนกรีต (ตามสภาพจริง)	168	ตร.ม.	-	-	120	20,160	20,160
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							216,541.28
	ยอดยกไป ปร.5							**216,541.28**

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายณัฐพงษ์ เมตตา)