แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองหนองจิก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานถางป่า

งานขุดลอก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๙๙,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบประมาณราคาค่าดำเนินการ (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประดิษฐ์ ชูเมือง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเดชา แก้วสองดวง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท้ายสำเภา	กรรมการ
๖.๓ นายณัฐพงษ์ เมตตา	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท้ายสำเภา	กรรมการ

.....

ประมาณราคาค่าดำเนินการ

ปร.4

ราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขุดลอกคลองหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลท้ายสำเภา

ปริมาณงาน สภาพเดิมขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางยาว 1,450 เมตร โดยทำการขุดให้ได้ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทางยาว 1,450 เมตร พร้อมแต่งคันคลอง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานถางป่า							
	- ค่าถากถางและล้มต้นไม้	4,350	ตร.ม.	-	-	2.44	10,614	10,614
2	งานขุดลอก							
	- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	6,380	ลบ.ม.	-	-	24.84	158,479.20	158,479.20
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							169,093.20
	ยอดยกไป ปร.5							169,093.20

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายณัฐพงษ์ เมตตา)

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกคลองหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลท้ายสำเภา

สถานที่ หมู่ที่ 10 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม

ประมาณการตามแบบ แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	169,093.20	1.3472	227,802.36	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,500	-	1,500	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน		229,302.36	- ระยะเวลาดำเนินการ
		คิดเป็นเงินประมาณ		**229,000.00**	20 วัน
(ตัวอักษร)				**สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**	

หมายเหตุ - คำนวณราคากลางตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว2557 ลว. 24 พย. 58

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพระรพหม ที่ 73/2558 ลว. 18 ธันวาคม 2558

- ราคาน้ำมันดีเซล ปั๊ม ปตท. พระพรหม 20.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ ชูเมือง)

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเดชา แก้วสองดวง) (นายณัฐพงษ์ เมตตา)