แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการสร้างถนนเลียบคลองหนองจิก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๑,๖๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิน
งานหินผ่านตะแกรงพื้นทาง(เกรดเกลี่ย)
งานผิวจราจรหินคลุก(เกรดเกลี่ย)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๐,๖๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบประมาณราคาค่าดำเนินการ (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประดิษฐ์ ชูเมือง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายเดชา แก้วสองดวง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท้ายสำเภา กรรมการ

๖.๓ นายณัฐพงษ์ เมตตา ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท้ายสำเภา กรรมการ

.....

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ สร้างถนนเลียบคลองหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลท้ายสำเภา

สถานที่ หมู่ที่ 10 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม

ประมาณการตามแบบ แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	73,070.35	1.3574	99,185.69	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,500	-	1,500	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		100,685.69	- ระยะเวลาการก่อสร้าง
		คิดเป็นเงินประมาณ		**100,600.00**	20 วัน
(ตัวอักษร)				**หนึ่งแสนหกร้อยบาทถ้วน**	

หมายเหตุ - คำนวณราคากลางตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว2557 ลว. 24 พย. 58

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพระรพหม ที่ 74/2558 ลว. 18 ธันวาคม 2558
- ราคาน้ำมันดีเซล ปั๊ม ปตท. พระพรหม 22.69 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ ชูเมือง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเดชา แก้วสองดวง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ เมตตา)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ สร้างถนนเลียบคลองหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลท้ายสำเภา

ปริมาณงาน สภาพเดิมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ระยะทางยาว 490 เมตร โดยทำการปรับปรุงถนนให้ได้ผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ระยะทางยาว 490 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	1,470	ตร.ม.	-	-	3	4,410.00	4,410.00
2	งานหินผ่านตะแกรงพื้นทาง (เกรดเกลี่ย)	123.48	ลบ.ม.	283.36	34,989	31.27	3,861.22	38,850.51
3	งานผิวจราจรหินคลุก (เกรดเกลี่ย)	88.20	ลบ.ม.	313.36	27,638	24.62	2,171.48	29,809.84
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร							73,070.35
	ยอดยกไป ปร.5							**73,070.35**

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายณัฐพงษ์ เมตตา)