แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงทางเข้าศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๖,๗๐๐.-บาท (สองสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป งานดินถม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวันชัย สงวนงาม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว กรรมการ

๖.๓ นายศุภชัย จุฬะแพทย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าศาลาประชุมหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง วัดสาคูใต้ หมู่ที่ ๓ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวนราคากลาง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙/ราคาน้ำมันดีเซล ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๖๙,๓๙๕.๙๖	๑.๒๗๒๖	๒๑๕,๕๗๓.๓๐	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% - เงินประกันผลงานหัก ๐%
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			**๒๑๕,๕๗๓.๓๐**	
	ราคาปรับลดคงเหลือทั้งสิ้น **สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน**			**๒๑๕,๐๐๐.๐๐**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว อบต.ช้างซ้าย กรรมการ

(นายวันชัย สงวนงาม)

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ อบต.ช้างซ้าย กรรมการ

(นายศุภชัย จุฬะแพทย์)

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าศาลาประชุมหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง วัดสาคูใต้ หมู่ที่ ๓ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน โดยทำการใช้ดินถม จำนวน ๗๘๙.๐๐ ลบ.ม. ถมขยายคันทางและใช้หินคลุกทำผิวจราจร จำนวน ๔๗ ลบ.ม. กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๓๕.๐๐ เมตร ตามแบบที่กำหนด

คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอพระพรหม เลขที่ ๐๐๓๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

คำนวนราคากลาง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙/ราคาน้ำมันดีเซล ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
๑	งานดินถม	๗๘๙.๐๐	ลบ.ม.	๑๘๓.๓๓	๑๔๔,๖๕๐.๐๐	๑๖.๖๗	๑๓,๑๕๒.๖๓	๑๕๗,๘๐๒.๖๓	
๒	งานหินคลุกผิวจราจร	๔๗.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๐.๐๐	๑๐,๘๑๐.๐๐	๑๖.๖๗	๗๘๓.๓๓	๑๑,๕๙๓.๓๓	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**๑๖๙,๓๙๕.๙๖**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว อบต.ช้างซ้าย กรรมการ

(นายวันชัย สงวนงาม)

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ อบต.ช้างซ้าย กรรมการ

(นายศุภชัย จุฬะแพทย์)

สืบราคางานดินถม จำนวน ๗๘๙ ลบ.ม. โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓

ลำดับที่	รายการวัสดุ (ดินถม)	ราคา (บาท)	ลบ.ม. (บาท)	ค่าล้มกอง ราคา(บาท)	ลบ.ม. (บาท)	ชื่อร้าน/เจ้าของ	เบอร์โทร	ว/ด/ป สืบราคา
๑	ดินถม (เขตอ.ร่อนฯ ๖คิว)	๑,๑๐๐	**๑๘๓.๓๓**	๑๐๐	**๑๖.๖๗**	นายโชคดี โคจีจุล (ร้านโชคประดิษฐ์ค้าไม้)	๐๘๑-๙๗๙-๔๔๑๕	๑๕-ก.พ.-๕๙
๒	ดินถม (เขตอ.ร่อนฯ ๔คิว)	๘๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๐๐	๒๕.๐๐	นายประยูร เขตนิคม (รับจ้างวิ่งหิน,ดิน,ทราย)	๐๘๙-๘๖๘-๓๑๒๕	๑๕-ก.พ.-๕๙
๓	ดินถม (เขตอ.ร่อนฯ ๔คิว)	๙๐๐	๒๒๕.๐๐	๗๐	๑๗.๕๐	นายพงศักดิ์ อนุศิลป์ (หจก.ช้างซ้ายวัสดุภัณฑ์)	๐๘๑-๙๗๙-๔๓๙๔	๑๕-ก.พ.-๕๙

นายศุภชัย จุฬะแพทย์ ผู้สืบราคา