แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกเหมืองหนองลึกสี่แยกเขิม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานถางป่า

งานขุดลอก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบประมาณราคาค่าดำเนินการ (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประดิษฐ์ ชูเมือง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเดชา แก้วสองดวง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท้ายสำเภา	กรรมการ
๖.๓ นายณัฐพงษ์ เมตตา	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท้ายสำเภา	กรรมการ

.....

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกเหมืองหนองลึกสี่แยกเขิม หมู่ที่ 13 ตำบลท้ายสำเภา

สถานที่ หมู่ที่ 13 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม

ประมาณการตามแบบ แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	77,294.53	1.3472	104,131.18	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,500	-	1,500	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน		105,631.18	- ระยะเวลาดำเนินการ
		คิดเป็นเงินประมาณ		**105,000.00**	20 วัน
	(ตัวอักษร)			**หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน**	

หมายเหตุ - คำนวณราคากลางตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว2557 ลว. 24 พย. 58

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพระรพหม ที่ 78/2558 ลว. 18 ธันวาคม 2558
- ราคาน้ำมันดีเซล ปั๊ม ปตท. พระพรหม 21.10 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ ชูเมือง)

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเดชา แก้วสองดวง) (นายณัฐพงษ์ เมตตา)

ประมาณราคาค่าดำเนินการ

ปร.4

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขุดลอกเหมืองหนองลึกสี่แยกเขิม หมู่ที่ 13 ตำบลท้ายสำเภา

ปริมาณงาน สภาพเดิมช่วงที่ 1 ขนาดปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ท้องเหมืองกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร โดยทำการขุดให้ได้ขนาดปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ท้องเหมืองกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร พร้อมแต่งคันทาง

สภาพเดิมช่วงที่ 2 ขนาดปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ท้องเหมืองกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร โดยทำการขุดให้ได้ขนาดปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร ท้องเหมืองกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร พร้อมแต่งคันทาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานถางป่า							
	- ค่าถากถางและล้มต้นไม้	1,200	ตร.ม.	-	-	2.46	2,952	2,952
2	งานขุดลอก							
	- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	2,551	ลบ.ม.	-	-	25.22	64,342.53	64,342.53
	- ค่าเคลื่อนย้ายเครื่องจักร (เหมาจ่าย)	1	งาน			10,000	10,000	10,000
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							77,294.53
	ยอดยกไป ปร.5							**77,294.53**

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายณัฐพงษ์ เมตตา)