แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองรอ - เชิงแตระ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๖,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานถางป่า
งานขุดลอก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายประดิษฐ์ ชูเมือง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเดชา แก้วสองดวง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท้ายสำเภา กรรมการ
๖.๓ นายณัฐพงษ์ เมตตา ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท้ายสำเภา กรรมการ

.....

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกคลองรอ - เชิงแตระ หมู่ที่ 13 ตำบลท้ายสำเภา

สถานที่ หมู่ที่ 13 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม

ประมาณการตามแบบ แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	177,689.82	1.3472	239,383.73	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,500	-	1,500	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าดำเนินการเป็นเงิน		240,883.73	- ระยะเวลาดำเนินการ
		คิดเป็นเงินประมาณ		**240,000.00**	20 วัน
	(ตัวอักษร)			**สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน**	

หมายเหตุ - คำนวณราคากลางตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว2557 ลว. 24 พย. 58

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพระรพหม ที่ 79/2558 ลว. 18 ธันวาคม 2558
- ราคาน้ำมันดีเซล ปั๊ม ปตท. พระพรหม 21.59 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ ชูเมือง)

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเดชา แก้วสองดวง) (นายณัฐพงษ์ เมตตา)

ประมาณราคาค่าดำเนินการ

ปร.4

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขุดลอกคลองรอ - เชิงแตระ หมู่ที่ 13 ตำบลท้ายสำเภา

ปริมาณงาน สภาพเดิมขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร ระดับน้ำเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร โดยทำการขุดให้ได้ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.60 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร พร้อมแต่งคันคลอง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานถางป่า							
	- ค่าถากถางและล้มต้นไม้	2,200	ตร.ม.	-	-	2.46	5,412	5,412
2	งานขุดลอก							
	- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	6,831	ลบ.ม.	-	-	25.22	172,277.82	172,277.82
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							177,689.82
	ยอดยกไป ปร.5							**177,689.82**

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายณัฐพงษ์ เมตตา)