แบบ ป.ป.ช. ๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าสำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๘,๔๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างถนน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑๐,๔๗๖.๖๑ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.3 แบบสรุปงานอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน - แผ่น

๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน - แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวอิงอ่อน นภาพันธ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายกำพล สุวรรณอักษร ตำแหน่ง ผอ. กองช่าง อบต.นาพรุ กรรมการ

๖.๓ นายนัชญ์ บุญเจริญ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.นาพรุ กรรมการ

ประมาณราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ/งานก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาพรุ

ของงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพระพรหม

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย × F_n	รวมเป็นเงิน
	งานพื้นทาง							
1.1	งานกรุยทางถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	400	1.65	660.00	1.3574	2.2397	895.88
	งานรองพื้นทาง							
2	ไหล่คัดเลือกหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	60.00	492.65	29,559.00	1.3574	668.7231	40,123.38
	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	400	269.63	107,852.00	1.3574	365.9957	146,398.30
3.2	งานยางยาง prime coat	ตร.ม.	400	30.58	12,232.00	1.3574	41.5092	16,603.71
	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
3.1	เส้นประ(สีเหลือง termo plastic)กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	2.50	162.25	405.62	1.3574	220.2381	550.58
3.2	เส้นทึบ (สีขาว termo plastic) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	20.00	162.25	3,245.00	1.3574	220.2381	4,404.76
	รวม							208,976.61
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1	-	-	-	1,500.00	1,500.00
							รวม	210,476.61

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	153,953.62
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
1 Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
1 Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
1 Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ =1 + [③÷(①×④+②×⑤)]	=	-
1 Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④×⑥	=	-
1 Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ⑤×⑥	=	-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอิงอ่อน นภาพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายกำพล สุวรรณอักษร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายนัชญ์ บุญเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ

ประเภทงานทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาพรุ

เจ้าของงาน นายสุคนธ์ กวมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลนาพรุ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่6 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

จราจรกว้าง 400 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 100 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารมงเมตร

ประมาณการตาม แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	158,719.00	1.3574	215,445.00	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
x	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			218,445.17	
	สามารถดำเนินการได้ในวงเงิน			**218,400.00**	
	(ตัวอักษร) (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ข

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายกำพล สุวรรณอักษร)

ผู้ประมาณการ

แบบ ปร.4 1/1

รายการประมาณ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าที่พักสงฆ์ หมู่ที่ 6
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่ 1/2558** เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ
ผิวจราจร 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 100 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรบนผิวทาง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
ผู้ประมาณการ นายกำพล สุวรรณอักษร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	**งานพื้นทาง**								
	1.1 งานขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ		-	-	-	-			
2	**งานรองพื้นทางและพื้นทาง**								
	2.1 งานวัสดุคัดเลือก (หินคลุก)	60.00	ลบ.ม.	471.00	28,260.00			28,260.00	
3	**งานผิวทาง**								
	3.1 งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูหนา 0.05 ม	408.00	ตร.ม.	288.52	115,408.00	-		115,408.00	
	3.2 งานลาดยาง PRIME COAT	400.00	ตร.ม.	22.44	8,976.00	-	-	8,976.00	
4	**งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง**								
	4.1 เส้นปะ (สีเหลือง Therm Plastic กว้าง 0.10 ม.	2.50	ตร.ม.	270.00	675.00			675.00	
	4.2 เส้นทึบ (สีขาว Therm Plastic กว้าง 0.10 ม.	20.00		270.00	5,400.00			5,400.00	
	รวม							158,719.00	

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณการ
(นายกำพล สุวรรณอักษร)
ผู้อำนวยการกองช่าง