แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงศาลาธรรมสังเวช วัดเลียบ หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๔,๐๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป งานปรับปรุงอาคารศาลาธรรมสังเวช

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๙๖,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๓ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปรีชา สุดจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวันชัย สงวนงาม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว กรรมการ

๖.๓ นายศุภชัย จุฬะแพทย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการปรับปรุงศาลาธรรมสังเวช

สถานที่ก่อสร้าง วัดเลียบ หมู่ที่ ๕ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุงศาลาธรรมสังเวช กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร

คำนวณราคากลาง วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙/ราคาน้ำมันดีเซล ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณราคาตามสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙/ราคาน้ำมันดีเซล ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
๑	**งานทรายถม**								
	๑.๑ **งานรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น**	๒๖.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	รื้อขนไป
	๑.๒ ทรายถม (เผื่อ ๒๕%)	๒๐.๘๓	ลบ.ม.	๑๘๓.๓๓	๓,๘๑๘.๗๖	๙๙.๐๐	๒,๐๖๒.๑๗	๕,๘๘๐.๙๓	
๒	**งานคอนกรีต**								
	๒.๑ งานคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง	๐.๒๒	ลบ.ม.	๑,๕๖๓.๑๖	๓๔๓.๙๐	๔๔.๐๐	๙.๖๘	๓๕๓.๕๘	
	๒.๒ เหล็ก RB Ø ๖ มม.	๑๙.๙๑	กก.	๑๘.๙๔	๓๗๗.๑๐	๔.๑๐	๘๑.๖๓	๔๕๘.๗๓	
	๒.๓ ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘ (๐.๐๓/ตัน)	๐.๖๐	กก.	๔๓.๙๓	๒๖.๒๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖.๒๔	
	๒.๔ ไม้แบบ	๓.๘๔	ลบ.ฟ.	๕๓๒.๗๑	๒,๐๔๕.๖๑	๑๓๓.๐๐	๕๑๐.๗๒	๒,๕๕๖.๓๓	
	๒.๕ ไม้เคร่า	๑.๑๕	ลบ.ฟ.	๔๒๙.๙๑	๔๙๕.๒๖	๑๓๓.๐๐	๑๕๓.๒๒	๖๔๘.๔๗	
	๒.๖ ตะปู	๐.๙๖	กก.	๕๑.๔๐	๔๙.๓๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙.๓๔	
๓	**งานก่ออิฐ-ฉาบปูน**								
	๓.๑ งานก่ออิฐ	๘๑.๕๐	ตร.ม.	๙๕.๓๔	๗,๗๗๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖,๕๒๐.๐๐	๑๔,๒๙๐.๐๐	
	๓.๒ งานฉาบปูน	๑๖๓.๐๐	ตร.ม.	๕๒.๘๑	๘,๖๐๗.๒๓	๘๒.๐๐	๑๓,๓๖๖.๐๐	๒๑,๙๗๓.๒๓	
๔	**งานฐานนั่ง**								
	๔.๑ งานก่ออิฐคานฐานนั่ง	๑๒.๕๖	ตร.ม.	๑๖๐.๓๔	๒,๐๑๓.๘๔	๘๐.๐๐	๑,๐๐๔.๘๐	๓,๐๑๘.๖๔	
	ยอดยกไป							**๕๐,๒๙๕.๔๙**	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
	ยอดยกมา							๕๐,๒๙๕.๔๙	
	๔.๒ งานคอนกรีตพื้นฐานนั่ง ๑ : ๒ : ๔	๑.๗๖	ลบ.ม.	๑,๕๖๓.๑๖	๒,๗๕๑.๑๗	๔๙๘.๐๐	๘๗๖.๔๘	๓,๖๒๗.๖๕	
	๔.๓ เหล็ก RB Ø ๖ มม.	๔๒.๕๖	กก.	๑๘.๙๔	๘๐๖.๑๖	๔.๑๐	๑๗๔.๕๑	๙๘๐.๖๘	
	๔.๔ ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘ (๐.๐๓/ตัน)	๑.๒๘	กก.	๔๓.๙๓	๕๖.๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖.๑๐	
๕	งานทาสี								
	๕.๑ งานทาสีภายนอก	๑๕๘.๓๐	เมตร	๒๖.๑๗	๔,๑๔๒.๔๖	๓๔.๐๐	๕,๓๘๒.๒๐	๙,๕๒๔.๖๖	
	๕.๒ งานทาสีภายใน	๑๕๘.๓๐	เมตร	๓๒.๖๙	๕,๑๗๔.๒๓	๓๐.๐๐	๔,๗๔๙.๐๐	๙,๙๒๓.๒๓	
	๙.๒ งานทาสีฝ้า	๑๕๔.๔๔	ตร.ม.	๓๒.๖๙	๕,๐๔๘.๐๖	๓๐.๐๐	๔,๖๓๓.๒๐	๙,๖๘๑.๒๖	
๖	งานซ่อมเปลี่ยนโครงหลังคา,กระเบื้องมุง								
	๖.๑ งานรื้อกระเบื้องลอนคู ๔ ฟุต	๑๖.๖๔	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓๓๒.๘๐	๓๓๒.๘๐	
	๖.๑ งานมุงกระเบื้องลอนคู ๔ ฟุต	๑๖.๖๔	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๒.๐๐	๑,๖๙๗.๒๘	๑,๖๙๗.๒๘	
	๖.๑ กระเบื้องลอนคู ๔ ฟุต	๓๒.๐๐	แผ่น	๔๙.๕๔	๑,๕๘๕.๒๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๘๕.๒๘	
	๖.๒ ขอยึดกระเบื้องมุงหลังคา ๖"	๖๔.๐๐	อัน	๓.๕๘	๒๒๙.๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๙.๑๒	
	๖.๓ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑.๕"x๔"x๔.๐๐ เมตร	๘.๐๐	ท่อน	๒๙๘.๓๒	๒,๓๘๖.๕๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๓๘๖.๕๖	
	๖.๔ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑.๕"x๓"x๔.๐๐ เมตร	๑๒.๐๐	ท่อน	๒๑๘.๗๒	๒,๖๒๔.๖๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๖๒๔.๖๔	
๗	งานประตู - หน้าต่าง								
	๗.๑ หน้าต่างกรอบอลูมิเนียมอบขาวกระจกเขียวใส หนา ๕ มม. ขนาด ๓.๘๐ x ๑.๑๐ เมตร	๕.๐๐	ชุด	๒,๗๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	๗.๒ ประตูเหล็กม้วนพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓.๒๐ x ๓.๘๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๗,๙๐๔.๐๐	๗,๙๐๔.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๙๐๔.๐๐	
๘	งงานติดตั้งกระเบื้องปูพื้น								
	๘.๑ งานติดตั้งกระเบื้องพื้น ขนาด ๑๖"x๑๖"	๑๕๔.๔๔	ตร.ม.	๒๖๗.๘๐	๔๑,๓๕๙.๓๓	๑๕๘.๐๐	๒๔,๔๐๑.๕๒	๖๕,๗๖๐.๘๕	
	๘.๒ ย๊าแนว	๕.๐๐	ถุง	๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	
	ยอดยกไป							๑๘๘,๗๓๘.๕๗	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
	ยอดยกมา							**๑๘๔,๗๓๔.๕๗**	
๙	**งานไฟฟ้า**								
	๙.๑ สายไฟฟ้า VAF ๒x๑.๕ ตร.มม.	๔๐.๐๐	เมตร	๙.๔๕	๓๗๘.๐๐	๑๒.๐๐	๔๘๐.๐๐	๘๕๘.๐๐	
	๙.๒ ชุดหลอดดาวไลท์ ๔ นิ้ว ๑๔ W (พร้อมอุปกรณ์)	๑๕.๐๐	ชุด	๑๘๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๗๒๕.๐๐	๔,๔๒๕.๐๐	
	๙.๓ SWITCH	๕.๐๐	ชุด	๒๕.๒๓	๑๒๖.๑๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๖.๑๕	
	๙.๔ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ๔ ช่อง	๑.๐๐	ชุด	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๘๑๕.๐๐	
๑๐	**งานฝ้าเพดาน**								
	๑๐.๑ งานฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ	๑๕๔.๔๔	ตร.ม.	๑๕๕.๐๐	๒๓,๙๓๘.๒๐	๗๕.๐๐	๑๑,๕๘๓.๐๐	๓๕,๕๒๑.๒๐	
	๑๐.๒ งานฝ้าภายนอกโครงเคร่าไม้ติดแผ่นเรียบชนิดมีรูระบายอากาศ	๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**๒๓๒,๘๗๙.๙๒**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ช้างซ้าย กรรมการ

(นายวันชัย สงวนงาม)

ลงชื่อ ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ช้างซ้าย กรรมการ

(นายศุภชัย จุฬะแพทย์)