แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายประตูคลัง ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๖,๒๐๐ .- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ๑) งานปรับเกรดพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)
๒) งานหินคลุก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๗๘,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑) ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒) แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๓) แบบ ปร.๔ พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน ๔ แผ่น.
๔) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโครงการฯ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นางมณฑา โสทรจิตร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิติ รองพินิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๖.๓ นายจารุเกียรติ มาลารัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประตูคลัง 2
รายละเอียดโครงการ	โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมลงวัสดุหินคลุกทำผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร
	หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	หมู่ที่ 1 อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการเมื่อวันที่	8 กุมภาพันธ์ 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน
ผู้ประมาณราคา	นายจารุเกียรติ มาลารัตน์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า F N	ราคาต่อหน่วย x ค่า F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม(ขนาดเบา)	3,600	ตร.ม.	1.66	5,976.00	1.3574	2.25	8,111.82
2	หินคลุก	360	ลบ.ม.	348.37	125,413.20	1.3574	472.88	170,235.88
	รวมราคาค่าต้นทุน	**หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์**						**178,347.70**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	131,389.20
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3574
	-
รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น	178,347.70
งบประมานที่อนุมัติเบิกจ่ายเพียง	**166,200.00**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางมณฑา โสทรจิตร์)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิติ รองพินิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)
นายช่างโยธา

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 977 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว399 ลว. 15 ต.ค. 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2559
- ราคาน้ำมันเชื่อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาสาร

ประเภท งานทาง

โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประตูคลัง 2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **ประมาณการเมื่อ** 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	131,389.20	1.3574	178,347.70	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			178,347.70	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**178,000.00**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน**			

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประตูคลัง 2

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 178,347.70 บาท

ปรับลดลง 347.70 บาท

คิดราคากลางเป็นเงิน 178,000.00 บาท

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประมาณการ.....

นายจารุเกียรติ มาลารัตน์ นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
กองช่าง เทศบาลตำบลนาสาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
โครงการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประตูคลัง 2
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมลงวัสดุหินคลุกทำผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร
	หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม.
ประมาณราคาเมื่อ	8 กุมภาพันธ์ 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน
ผู้ประมาณราคา	นายจารุเกียรติ มาลารัตน์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม(ขนาดเบา)	3,600	ตร.ม.	-	-	1.66	5,976.00	5,976.00
2	หินคลุก	360	ลบ.ม.	333.37	120,013.20	15.00	5,400.00	125,413.20
	รวมราคาค่าต้นทุน	**หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์**						**131,389.20**

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 977 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว144 ลว. 22 เม.ย. 2556 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว399 ลว. 15 ต.ค. 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2559
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร