แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ .- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ๑) งานอาคาร
๒) งานอุปกรณ์ประกอบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๖	จำนวน ๑ แผ่น
๒) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖	จำนวน ๑ แผ่น
๓) แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๔) แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔	จำนวน ๙ แผ่น
๕) รายการประกอบแบบ	จำนวน ๑๔ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางมณฑา โสทรจิตร์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จ.พง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิติ รองพินิจ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายประคอง ช่วยแป้น	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ วัดคันนาราม

แบบเลขที่ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

คำนวณราคากลางโดย นายประคอง ช่วยแป้น นายช่างโยธา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	372,967.53	1.2716	474,265.51	
2	งานอุปกรณ์ประกอบ	25,000.00	1.0000	25,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป			**รวมค่าก่อสร้าง**	**499,265.51**	ระยะเวลาดำเนินการ
			ราคากลาง	**499,000.00**	90 วัน
	ราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

☐ **ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร** **จำนวน** 72.00 **ตร.ม.** **เฉลี่ย** 6,930.56 **บาท / ตร.ม.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายมณฑา โสทรจิตร์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญงาน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิติ รองพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายประคอง ช่วยแป้น)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณ วัดคันนาราม
แบบเลขที่	อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	หมู่ที่5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1 **ชุด**
ประมาณราคา เมื่อวันที่	23 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บา

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร เอนกประสงค์	499,265.47	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**	**499,265.47**	ระยะเวลาดำเนินการ
	ราคากลาง	**499,000.00**	90 วัน
	ราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)..... ประมาณการ
(นายประคอง ช่วยแป้น)
นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ
(นายสมโภช ธุระกิจ)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
((นายเมษฆ ศรีนุ่น))
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ
(นายวิทยา เขียวรอด)
นายอำเภอพระพรหม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณ วัดคันนาราม
แบบเลขที่	อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	หมู่ที่5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	9 **หน้า**
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	23 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559
ระยะเวลาดำเนินการ	90 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	131,515.36	1.2716	167,234.93	
2	งานหลังคา	68,820.50	1.2716	87,512.14	
3	งานผิวพื้น	33,308.00	1.2716	42,354.45	
4	งานผนัง	62,831.40	1.2716	79,896.40	
5	งานฝ้าเพดาน	15,837.60	1.2716	20,139.09	
6	งานทาสี	15,222.60	1.2716	19,357.05	
7	งานประตู-หน้าต่าง	13,750.00	1.2716	17,484.50	
8	งานสุขภัณฑ์	6,845.00	1.2716	8,704.10	
9	งานระบบสุขาภิบาล	13,150.00	1.2716	16,721.54	
10	งานไฟฟ้า	11,687.07	1.2716	14,861.27	
11	งานอื่นๆ	25,000.00	1.0000	25,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**499,265.47**	

☐ **ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร** **จำนวน** 72.00 **ตร.ม.** **เฉลี่ย** 6,934.24 **บาท / ตร.ม.**

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

(นายประคอง ช่วยแป้น)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

( )

(ลงชื่อ)..... ผู้เห็นชอบ

( )

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ วัดคันนาราม **แบบเลขที่** อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย นายประคอง ช่วยแป้น นายช่างโยธา 5 **เมื่อวันที่** 23 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	1.1 งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	1.2 งานขุดดินพร้อมถมกลับ	34.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,250.00	4,250.00	
	1.2 ทรายหยาบรองพื้น	35.00	ลบ.ม.	390.00	13,650.00	91.00	3,185.00	16,835.00	
	1.3 คอนกรีตหยาบ (1:3:5)	1.00	ลบ.ม.	1,400.00	1,400.00	398.00	398.00	1,798.00	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc.)	17.00	ลบ.ม.	1,800.00	30,600.00	498.00	8,466.00	39,066.00	
	1.5 ไม้แบบ	65.66	ตร.ม.	300.00	19,698.00	133.00	8,732.78	28,430.78	
	1.5 ไม้เคร่ายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 30%)	24.62	ลบ.ฟ.	250.00	6,155.00	-	-	6,155.00	
	1.5 ตะปูขนาดต่างๆ	17.00	กก.	33.98	577.66	-	-	577.66	
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 มม.	273.528	กก.	20.63	5,642.88	8.00	2,188.22	7,831.10	
	- RB 12 มม.	313.606	กก.	19.99	6,268.98	30.00	9,408.18	15,677.16	
	- DB 16 มม.	113.646	กก.	16.14	1,834.24	54.00	6,136.88	7,971.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.02	กก.	43.93	923.54	-	-	923.54	
	รวม 1							**131,515.36**	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						**ยอดยกไป**	**131,515.36**	

ประมาณการโดย.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ วัดคันนาราม **แบบเลขที่** อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย นายประคอง ช่วยแป้น นายช่างโยธา 5 **เมื่อวันที่** 23 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
							ยอดยกมา	**131,515.36**	
2	**งานหลังคา**								
	2.1 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. สีแดง	250.00	แผ่น	53.00	13,250.00	-	-	13,250.00	
	2.2 ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	25.00	แผ่น	53.74	1,343.50	-	-	1,343.50	
	2.3 ครอบสามทาง	-	แผ่น	55.00	-	-	-	-	
	2.4 ครอบหางมน	-	แผ่น	45.00	-	-	-	-	
	2.5 ท่อกลมกลวงขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	19.00	ท่อน	400.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	2.6 ท่อกลมกลวงขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	6.00	ท่อน	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	2.7 เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	30.00	ท่อน	403.00	12,090.00	-	-	12,090.00	
	2.8 เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	44.00	ม.	110.00	4,840.00	69.00	3,036.00	7,876.00	
	2.9 ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	44.00	ม.	80.00	3,520.00	69.00	3,036.00	6,556.00	
	2.10 แผ่นกันนกยาว 0.60 ม./แผ่น	44.00	แผ่น	20.00	880.00	5.00	220.00	1,100.00	
	2.13 ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	1,206.80	กก.	-	-	10.00	12,068.00	12,068.00	
	รวม 2							**63,683.50**	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						**ยอดยกไป**	**195,198.86**	

ประมาณราคาโดย.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ วัดคันนาราม **แบบเลขที่** อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย นายประคอง ช่วยแป้น นายช่างโยธา 5 **เมื่อวันที่** 23 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
							ยอดยกมา	**195,198.86**	
2	**งานหลังคา (ต่อ)**								
	2.12 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	275.00	ตัว	5.00	1,375.00	-	-	1,375.00	
	2.13 ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่	125.40	ตร.ม.	-	-	30.00	3,762.00	3,762.00	
	รวม 2 (ต่อ)							**68,820.50**	
3	**งานผิวพื้น**								
	3.1 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว	66.00	ตร.ม.	290.00	19,140.00	100.00	6,600.00	25,740.00	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
	3.2 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว	6.00	ตร.ม.	280.00	1,680.00	120.00	720.00	2,400.00	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
	3.3 พื้นซีเมนต์ขัดมัน	38.00	ตร.ม.	75.00	2,850.00	61.00	2,318.00	5,168.00	
	3.4 งานพื้นอื่นๆ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
	รวม 3							**33,308.00**	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						**ยอดยกไป**	**233,643.86**	

ประมาณราคาโดย.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ วัดคันนาราม **แบบเลขที่** อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย นายประคอง ช่วยแป้น นายช่างโยธา 5 **เมื่อวันที่** 23 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	**233,643.86**	
4	**งานผนัง**								
	4.1 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	81.00	ตร.ม.	244.00	19,764.00	89.00	7,209.00	26,973.00	
	4.2 ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	162.00	ตร.ม.	53.00	8,586.00	82.00	13,284.00	21,870.00	
	4.3 ผิวกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	18.60	ตร.ม.	320.00	5,952.00	174.00	3,236.40	9,188.40	
	4.4 แผ่นเรียบปิดจั่วหน้าหลัง	19.20	ตร.ม.	150.00	2,880.00	100.00	1,920.00	4,800.00	
	4.4 ตะข่ายลวดเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	4.4 เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	รวม 4							**62,831.40**	
5	**งานฝ้าเพดาน**								
	5.1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	63.60	ตร.ม.	190.00	12,084.00	40.00	2,544.00	14,628.00	
	(โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี)								
	5.2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ	5.04	ตร.ม.	200.00	1,008.00	40.00	201.60	1,209.60	
	(โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี)								
	รวม 5							**15,837.60**	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						**ยอดยกไป**	**312,312.86**	

ประมาณราคาโดย.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ วัดคันนาราม **แบบเลขที่** อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย นายประคอง ช่วยแป้น นายช่างโยธา 5 **เมื่อวันที่** 23 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	312,312.86	
5	งานฝ้าเพดาน (ต่อ)								
	5.3 ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูป บุตาข่ายกันแมลง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x3 นิ้ว								
	รวม 5 (ต่อ)							-	
6	งานทาสี								
	6.1 ทาสีน้ำพลาสติก	212.04	ตร.ม.	35.00	7,421.40	30.00	6,361.20	13,782.60	
	6.2 ทาสีน้ำมันทั่วไป	19.20	ตร.ม.	40.00	768.00	35.00	672.00	1,440.00	
	รวม 6							15,222.60	
7	งานประตู-หน้าต่าง								
	7.1 ป.1	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
	7.2 ป.2	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	250.00	250.00	2,450.00	
	7.3 ป.3	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
	รวม 7							7,950.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						ยอดยกไป	327,535.46	

ประมาณราคาโดย.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ วัดคันนาราม **แบบเลขที่** อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย นายประคอง ช่วยแป้น นายช่างโยธา 5 **เมื่อวันที่** 23 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	**327,535.46**	
7	**งานประตู-หน้าต่าง (ต่อ)**								
	7.4 น.1	1	ชุด	3,500	3,500	200	200	3,700	
	7.5 น.2	1	ชุด	2,000	2,000	100	100	2,100	
	7.6 น.3	0	ชุด	-	-	-	-	-	
	7.7 น.4	0	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวม 7 (ต่อ)							**13,750**	
8	**งานสุขภัณฑ์**								
	8.1 โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	8.2 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	8.3 สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	8.4 กระจกเงา	1.00	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	8.5 ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	1.00	ชุด	180.00	180.00	75.00	75.00	255.00	
	8.6 ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	รวม 8							**6,845.00**	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						**ยอดยกไป**	**348,130.46**	

ประมาณราคาโดย.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ วัดคันนาราม **แบบเลขที่** อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย นายประคอง ช่วยแป้น นายช่างโยธา 5 **เมื่อวันที่** 23 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	**348,130.46**	
9	**งานระบบสุขาภิบาล**								
	9.1 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	
	9.2 ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 20 ลิตร	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	9.3 บ่อขยะและไขมัน	-	ชุด	-	-	0.00	-	-	
	9.4 บ่อพัก คสล.	-	บ่อ	-	-	0.00	-	-	
	9.5 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	9.6 งานระบบท่อต่าง ๆภายในอาคาร	1.00	เหมารวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม 9							**13,150.00**	
10	**งานไฟฟ้า**								
	10.1 โคมไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	5.00	ชุด	380.00	1,900.00	120.00	-	2,500.00	
	10.2 โคมไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	1.00	ชุด	300.00	300.00	120.00	600.00	800.00	
	10.3 ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	รวม 10							**7,300.00**	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**361,280.46**	

ประมาณราคาโดย.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ วัดดันนาราม **แบบเลขที่** อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย นายประคอง ช่วยแป้น นายช่างโยธา 5 **เมื่อวันที่** 23 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	**361,280.46**	
10	**งานไฟฟ้า (ต่อ)**								
	10.4 สวิทช์ชนิดฝังฝาผนัง	6.00	ชุด	25.23	151.38	70.00	420	571.38	
	10.5 ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังฝาผนัง	3.00	ชุด	25.23	75.69	80.00	240	315.69	
	10.6 เต้ารับโทรทัศน์	-	ชุด	200.00	-	240.00	-	-	
	10.7 เต้ารับโทรศัพท์	-	ชุด	245.00	-	240.00	-	-	
	10.8 สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	10.9 ไฟฉุกเฉิน	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	10.10 พัดลม	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวม (ต่อ)							**11,687.07**	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						**ยอดยกไป**	**372,967.53**	

ประมาณราคาโดย.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 9.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ วัดคันนาราม **แบบเลขที่** อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย นายประคอง ช่วยแป้น นายช่างโยธา 5 **เมื่อวันที่** 23 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2559

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมและค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	**372,967.53**	
11	**งานอื่น ๆ**								
	11.1 เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง 2 ชุด	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวม 11							**25,000.00**	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)							**397,967.53**	

ประมาณราคาโดย.....

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 977 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว144 ลว 22 เม.ย. 2556 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ,จ.กระบี่ เดือน มกราคม 2558
- ราคาวัสดุและค่าแรง กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2557
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท