**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ** บุกเบิกถนนสายซอยแปดแสน - บ้านนายคล้อย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. **วงเงินงบประมาณ** ที่ได้รับจัดสรร 139,000 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   บุกเบิกพร้อมปรับเกรดถนนกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.70 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,458 ตร.ม. พร้อมถมดินเสริมปริมาณไม่น้อยกว่า 202.50 ลบ.ม.ใช้หินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 121.50 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยพร้อมบดอัดรายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 151,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

# ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ บุกเบิกถนนสายซอยแปดสิบ - บ้านบ่ายหลัอย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง ๒.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๒๐๒.๕๐ ลบ.ม. กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๕๐ ม.

ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐.๐๐ เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประมาณการตามแบบเลขที่

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง/เครื่องจักร | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน |
| | งานถนน | | | | - | | - |
| ๑ | งานกรุยทางขนาดลบ | ๑,๓๕๐.๐๐ | ตร.ม. | - | - | ๑.๗๓ | ๒,๓๓๕.๕๐ |
| ๒ | งานถางป่า ล้มต้นไม้ ขุดตอ ขนาดหนัก | - | ตร.ม. | - | - | ๕.๕๐ | - |
| ๓ | ดินถม | ๒๐๒.๕๐ | ลบ.ม. | ๑๕๕.๗๗ | ๒๙,๒๓๕.๗๖ | - | - |
| ๔ | หินคลุกผิวทางหนาเฉลี่ย๒๐๐ ซม เกลี่ยเรียบบดอัด | ๑๒๑.๕๐ | ลบ.ม. | ๖๓๐.๐๗ | ๗๖,๕๕๐.๕๐ | - | - |
| ๕ | ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด๒๐.๖๐ ม. | - | ท่อน | - | - | - | - |
| ๖ | ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๘๐ ม | - | ท่อน | - | - | - | - |
| ๗ | ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑๑.๐๐ ม | - | ท่อน | - | - | - | - |
| ๘ | ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด๒๐.๕๐ ม. | - | ท่อน | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร | | | | | ๑๐๕,๙๑๑.๔๖ | | ๒,๓๓๕.๕๐ |

ยอดยกไป ปร.๕

ปร.๕ แผ่นที่ ๑/๑

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน ก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนลายซอยแปดแสน - บ้านนายคล้อย หมู่ที่ ๔ ระยะทางก่อสร้าง ๔๕๐.๐๐ เมตร
ผิวจราจรกว้าง ๒.๗๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร
หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน (บาท) | Factor-F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ประเภทงานก่อสร้างทาง | ๑๐๘,๑๒๓.๗๒ | ๑.๔๐๑๙ | ๑๕๓,๕๗๘.๗๒ | FactorFภายใต้เงื่อนไข |
| ๒ | ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย | - | | ๐.๐๐ | - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % |
| | | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% |
| | | | | | - พื้นที่ฝนตกชุก ๒ |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | ๑๕๓,๕๗๘.๗๒ | ระยะเวลาก่อสร้าง |
| ตีเป็นเงินประมาณ | | | | ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ | ๖๐ วัน |
| (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) | | | | | |

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าขึ้น ที่ ๓๗๗ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ** บุกเบิกถนนสายเลียบคลองยาว - คลองเคียน - คลองโครีะ หมู่ที่ 5 - 13 ตำบลท่าชี้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. **วงเงินงบประมาณ** ที่ได้รับจัดสรร 350,000 บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   บุกเบิกถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร ใช้ดินถมยกระดับกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือใช้ดินถมปริมาณไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม ใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม เกรดเกลี่ยเรียบพร้อมบดอัดตลอดสาย รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนและข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 343,000 บาท (-สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

# ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ บุกเบิกถนนสายเลียบคลองยาว - คลองเคียน - คลองโคริช หมู่ที่ ๕ - ๑๑ ตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ขุดดินลึก ๐.๑๐ ม. ปริมาณดินที่ขุด ๘๐๐.๐๐ ลบ.ม. กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.

ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประมาณการตามแบบเลขที่

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง/เครื่องจักร | | รวมเป็นเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| | งานถนน | | | | - | | - | |
| ๑ | งานลูกรังชนิดแบบ | ๒,๐๐๐.๐๐ | ตรม. | - | - | ๑.๗๕ | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๓,๕๐๐.๐๐ |
| ๒ | งานปลูกป่า ลัมต้นไม้ ขุดหลุม ขนาดหนัก | - | ตร.ม. | - | - | ๕.๔๐ | - | - |
| ๓ | ดินถม | ๘๐๐.๐๐ | ลบ.ม. | ๑๔๕.๓๗ | ๑๑๕,๔๙๖.๐๐ | - | - | ๑๑๕,๔๙๖.๐๐ |
| ๔ | หินคลุกผิวทางหนาเฉลี่ย๒๐ ซม เกลี่ยเรียบบดอัด | ๒๐๐.๐๐ | ลบ.ม. | ๖๓๐.๐๗ | ๑๒๖,๐๑๔.๐๐ | - | - | ๑๒๖,๐๑๔.๐๐ |
| ๕ | ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด๒๐.๖๐ ม. | - | ท่อน | ๘๘๗.๘๕ | - | ๑๕๕.๐๐ | - | - |
| ๖ | ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๒๐.๘๐ ม | - | ท่อน | ๑,๙๐๐.๐๐ | - | - | - | - |
| ๗ | ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐ ๑.๐๐ ม | - | ท่อน | ๒,๐๘๕.๐๐ | - | - | - | - |
| ๘ | ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐ ๐.๘๐ ม. | - | ท่อน | ๑๑๐.๗๕ | - | ๗๘.๘๖ | - | - |
| | | | | | - | | - | - |
| | | | | | - | | | - |
| | | | | | - | | - | - |
| | | | | | - | | - | - |
| | | | | | - | | - | - |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร | | | | ๒๔๑,๕๑๐.๐๐ | | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๒๔๕,๗๑๐.๐๐ |
| | ยอดยกไป ปร.๕ | | | | | | | |

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน ก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนลายเสียบคลองยาว - คลองเสียน - คลองโครีะ หมู่ที่ ๕ - ๑๓ ระยะทางก่อสร้าง ๕๐๐.๐๐ เมตร
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร
หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน (บาท) | Factor-F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ประเภทงานก่อสร้างทาง | ๒๙๔,๙๗๐.๐๐ | ๑.๔๐๑๙ | ๓๙๓,๔๒๓.๔๔ | FactorFภายใต้เงื่อนไข |
| ๒ | ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย | - | | ๐.๐๐ | - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % |
| | | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% |
| | | | | | - พื้นที่ฝนตกชุก ๒ |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | ๓๙๓,๔๒๓.๔๔ | ระยะเวลาก่อสร้าง |
| ตีเป็นเงินประมาณ | | | | ๓๙๓,๐๐๐.๐๐ | ๖๐ วัน |
| (ตัวอักษร) (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) | | | | | |

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าขึ้น ที่ ...๔๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ** ขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 5,8,15 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. **วงเงินงบประมาณ** ที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**
   ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน โดยทำการวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาวไม่น้อยกว่า 5,000 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 354,000 บาท (-สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

# ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขยายเขตท่อแบบระบบประปา หมู่ที่ ๕ , ๘ , ๑๕ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ขนาด ๒,๓,๔ นิ้ว ความยาว ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประมาณการตามแบบเลขที่

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง/เครื่องจักร | | รวมเป็นเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| ๑ | ท่อPVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ø ๒" | ๔,๗๕๐.๐๐ | เมตร | ๘๐.๘๕ | ๒๐๓,๗๗๖.๖๐ | ๖๐,๕๗๘.๗๕ | ๖๐,๕๗๘.๗๕ | ๒๖๔,๕๗๕.๕๕ |
| ๒ | ท่อPVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ø ๓" | ๕๐.๐๐ | เมตร | ๘๗.๗๕ | ๓,๕๗๘.๐๐ | ๓,๐๗๗.๕๐ | ๓,๐๗๗.๕๐ | ๕,๖๗๗.๕๐ |
| ๓ | ท่อPVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ø ๔" | ๒๐.๐๐ | เมตร | ๑๕๕.๘๖ | ๒,๘๗๗.๒๐ | ๘๖๗.๑๖ | ๘๖๗.๑๖ | ๓,๗๖๖.๑๖ |
| ๔ | อุปกรณ์ท่อ , ค่าวัสดุ คิด ๓๐ % ของราคาท่อ | - | งาน | - | - | - | - | - |
| ๕ | งานปรับปรุงท่อสูบน้ำดิบและระบบท่อน้ำดิ | - | งาน | - | - | - | - | - |
| | หมายเหตุ ค่าแรงงานท่อ อุปกรณ์ท่อ , ค่าวัสดุ คิด ๓๐ % | | | | | | | |
| | ของราคาท่อ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |

แบบ ปร.5 แผนที่ 1

# สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ขยายเขตท่อเมนระบบประปา

ชื่อโครงการ หมู่ที่ ๕ , ๘ , ๑๕ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ระยะทางก่อสร้าง ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๐ แผ่น ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน (บาท) | Factor-F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | ๒๗๑,๐๓๙.๓๔ | ๑.๓๐๗๔ | ๓๕๔,๓๕๖.๘๓ | FactorFภายใต้เงื่อนไข |
| ๒ | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก ๑ ป้าย | - | | ๐.๐๐ | - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % |
| | | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% |
| | | | | | - พื้นที่ฝนตกชุก |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | ๓๕๔,๓๕๖.๘๓ | ระยะเวลาก่อสร้าง |
| คิดเป็นเงินประมาณ | | | | ๓๕๔,๐๐๐.๐๐ | ๖๐ วัน |
| (ตัวอักษร) (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) | | | | | |

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าขึ้น ที่ ๒๓๓ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ** ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. **วงเงินงบประมาณ** ที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**
   ขยายเขตประปาหมู่บ้าน โดยขยายท่อเมนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,3,4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 1,500 เมตร และอื่น ๆ รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้นกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 234,000 บาท (-สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

# ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขยายเขตท่อแบบระบบประปา หมู่ที่ ๖ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ขนาด ๒,๓,๔ นิ้ว ความยาว ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประมาณการตามแบบเลขที่

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง/เครื่องจักร | | รวมเป็นเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| ๑ | ท่อPVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ø ๒" | ๕๐๐.๐๐ | เมตร | ๔๐.๘๙ | ๒๐,๔๔๕.๐๐ | ๖,๓๓๓.๕๐ | ๖,๓๓๓.๕๐ | ๒๖,๗๗๘.๕๐ |
| ๒ | ท่อPVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ø ๓" | ๕๐๐.๐๐ | เมตร | ๘๙.๙๕ | ๔๔,๙๗๕.๐๐ | ๑๑,๔๐๓.๕๐ | ๑๑,๔๐๓.๕๐ | ๕๔,๘๖๗.๕๐ |
| ๓ | ท่อPVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ø ๔" | ๕๐๐.๐๐ | เมตร | ๑๕๔.๘๖ | ๗๗,๔๓๐.๐๐ | ๒๑,๗๑๙.๐๐ | ๒๑,๗๑๙.๐๐ | ๙๕,๔๕๙.๐๐ |
| ๔ | อุปกรณ์ท่อ , ค่าวัสดุ คิด ๓๐ % ของราคาท่อ | - | งาน | - | - | - | - | - |
| ๕ | งานปรับปรุงท่อดูดน้ำดิบและระบบท่อน้ำดี | - | งาน | - | - | - | - | - |
| | หมายเหตุ ค่าแรงงานท่อ อุปกรณ์ท่อ , ค่าวัสดุ คิด ๓๐ % | | | | | | | |
| | ของราคาท่อ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร | | | | ๑๒๙,๐๕๐.๐๐ | | ๔๑,๓๕๕.๐๐ | ๑๗๐,๔๐๕.๐๐ |
| | ยอดยกไป ปร.๕ | | | | | | | |

แบบ ปร.5 แผนที่ 1

# สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ขยายเขตท่อเมนระบบประปา

ชื่อโครงการ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ระยะทางก่อสร้าง ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๐ แผ่น ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน (บาท) | Factor-F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | ๑๗๙,๒๐๕.๐๐ | ๑.๓๐๗๕ | ๒๓๔,๒๐๒.๖๒ | FactorFภายใต้เงื่อนไข |
| ๒ | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก ๑ ป้าย | - | | ๐.๐๐ | - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % |
| | | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% |
| | | | | | - พื้นที่ฝนตกชุก |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | ๒๓๔,๒๐๒.๖๒ | ระยะเวลาก่อสร้าง |
| คิดเป็นเงินประมาณ | | | | ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ | ๖๐ วัน |
| (ตัวอักษร) (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) | | | | | |

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าขึ้น ที่ ๒๒๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ** บุกเบิกถนนสายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. **วงเงินงบประมาณ** ที่ได้รับจัดสรร 480,000 บาท (-สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   บุกเบิกถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไช้ดินถมยกระดับกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือใช้ดินถมปริมาณไม่น้อยกว่า 525 ลบ.ม ไช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 32 ท่อน เกรดเกลี่ยเรียบพร้อมบดอัดตลอดสาย รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนและข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 524,000 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

# ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ บุกเบิกถนนสายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ลูกรังปรับเรียบ ๕๒๕.๐๐ ตร.ม. กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.

ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประมาณการตามแบบเลขที่

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง/เครื่องจักร | | รวมเป็นเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| | งานถนน | | | | - | | - | |
| ๑ | งานลูกรังหนาเฉลี่ย | ๓,๕๐๐.๐๐ | ตร.ม. | - | - | ๑.๙๐ | ๖,๐๕๐.๐๐ | ๖,๐๕๐.๐๐ |
| ๒ | งานถางป่า ขุดตอ ขนาดหนัก | - | ตร.ม. | - | - | ๕.๔๐ | - | - |
| ๓ | ดินถม | ๕๒๕.๐๐ | ลบ.ม. | ๓๔๔.๓๗ | ๑๙๕,๗๙๔.๒๕ | - | - | ๑๙๕,๗๙๔.๒๕ |
| ๔ | หินคลุกผิวทางหนาเฉลี่ย๒๐ ซม เกลี่ยเรียบบดอัด | ๑๕๐.๐๐ | ลบ.ม. | ๖๓๐.๐๗ | ๒๗๐,๕๒๔.๕๐ | - | - | ๒๗๐,๕๒๔.๕๐ |
| ๕ | ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด๑๐.๖๐ ม. | - | ท่อน | ๘๘๗.๘๕ | - | ๓๕๕.๐๐ | - | - |
| ๖ | ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๘๐ ม | - | ท่อน | ๓,๙๐๐.๐๐ | - | - | - | - |
| ๗ | ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑๒.๐๐ ม | ๓๒.๐ | ท่อน | ๓,๗๒๔.๗๘ | ๕๕,๗๒๗.๒๖ | ๕๓๐.๐๐ | ๑๖,๗๒๐.๐๐ | ๗๒,๖๔๗.๒๖ |
| ๘ | ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด๑๐.๔๐ ม. | - | ท่อน | ๓๓๐.๗๕ | - | ๗๔.๘๑ | - | - |
| | | | | | - | | - | - |
| | | | | | - | | | - |
| | | | | | - | | - | - |
| | | | | | - | | - | - |
| | | | | | - | | - | - |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร | | | | ๒๕๓,๖๕๖.๓๓ | | ๒๒๑,๗๗๕.๐๐ | ๗๗๕,๔๓๓.๓๖ |
| | ยอดยกไป ปร.๕ | | | | | | | |

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน ก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนลายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ ๖ ระยะทางก่อสร้าง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร
ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร
หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน (บาท) | Factor-F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ประเภทงานก่อสร้างทาง | ๓๗๔,๐๒๓.๓๓ | ๑.๔๐๑๙ | ๕๒๔,๓๔๐.๓๔ | FactorFภายใต้เงื่อนไข |
| ๒ | ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย | - | | ๐.๐๐ | - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % |
| | | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% |
| | | | | | - พื้นที่ฝนตกชุก ๒ |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | ๕๒๔,๓๔๐.๓๔ | ระยะเวลาก่อสร้าง |
| ตีเป็นเงินประมาณ | | | | ๕๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๖๐ วัน |
| (ตัวอักษร) (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) | | | | | |

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าขึ้น ที่ ...๔๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๕๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายป่าไสย - ทุ่งหลา หมู่ที่ 13 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. **วงเงินงบประมาณ** ที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 488 ตร.ม ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 283,000 บาท (-สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

## รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายป่าไสย - ทุ่งหลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๖๖.๐๐ เมตร

ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่างานต้นทุน (บาท) | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
| ๑ | งานปรุยทางยางป่า (ขนาดเบา) | ๒๔๕.๐๐ | ตร.ม. | ๑.๓๓ | ๕๒๑.๘๒ | |
| ๒ | งานเกรดเรียบผิวทางเดิม | - | ตร.ม. | ๑๕.๒๖ | - | |
| ๓ | งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง ๐.๑๕ ม. (แน่น) | - | ลบ.ม. | ๒๓๕.๑๕ | - | |
| ๔ | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ๒๔.๕๐ | ลบ.ม. | ๔๗๗.๕๑ | ๑๑,๖๕๑.๒๔ | |
| ๕ | งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT | ๕๘๔.๐๐ | ตร.ม. | ๓๕๕.๑๕ | ๑๗๑,๔๐๕.๗๒ | |
| ๖ | งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๙) | ๙.๗๖ | เมตร | ๑๕๑.๓๒ | ๑,๔๙๖.๕๐ | |
| ๗ | งาน CONTRACTION JOINT (RB ๑๕) | ๘๗.๘๔ | เมตร | ๖๒.๑๘ | ๕,๔๗๔.๕๖ | |
| ๘ | งานไหล่ทางหินคลุก | ๑๘.๑๐ | ลบ.ม. | ๕๒๕.๐๖ | ๙,๖๐๘.๖๐ | |
| | รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน | | | | ๒๐๒,๐๖๒.๙๔ | |
| | Factor F = ๑.๕๐๑๙ | | | | ๒๐๒,๒๙๒.๑๖ | |
| ๙ | ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว | ๑ | ป้าย | - | - | |
| ๑๐ | ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร | ๑ | ป้าย | - | - | |
| | ราคางบประมาณ (บาท) | | | | ๒๐๒,๒๙๒.๑๖ | |
| | คิดเป็นงบประมาณ | | | | ๒๐๒,๐๐๐.๐๐ | |

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักศิษนิเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๗๙ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , หลักเบี้ยเงินคู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน ก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายป่าไสย - ทุ่งหลา หมู่ที่ ๓๓ ระยะทางก่อสร้าง ๓๒๒.๐ เมตร
ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร
หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน (บาท) | Factor-F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ประเภทงานทาง | ๒๐๒,๐๖๓.๙ | ๑.๔๐๑๙ | ๒๘๓,๒๙๓.๑๕ | FactorFภายใต้เงื่อนไข |
| ๒ | ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย | - | | ๐.๐๐ | - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % |
| | | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% |
| | | | | | - พื้นที่ฝนตกชุก ๒ |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | ๒๘๓,๒๙๓.๑๕ | ระยะเวลาก่อสร้าง |
| ตัดเป็นเงินประมาณ | | | | ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ | ๑๐ วัน |
| (ตัวอักษร) (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) | | | | | |

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงแก้สาระหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาทต่อลิตร Factor F งานอนุบ พื้นที่ ฝนชุก ๒ เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ที่ ๓๗๗/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๘๓,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)