ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายวัดยางงาม - ชายทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. **วงเงินงบประมาณ** ที่ได้รับจัดสรร 380,000 บาท (-สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 372,700 บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

ปร3(1)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช **(ฝาท่อ คสล)**

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายวัดยางงาม - ชายทะเล หมู่ที่ 3 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ฝาท่อ คสล. 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร กว้าง 0.40 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดินทั่วไป ขุด+ถมดิน	-	ลบ.ม.	-	-	125.00	-	-
2	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	373.83	-	99.00	-	-
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	-	ลบ.ม.	1,469.00	-	306.00	-	-
4	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	0.02	ลบม.	2,046.73	40.93	306.00	6.12	47.05
5	ตะแกรงลวด WIRE MESH	-	ตรม.	25	-	-	-	-
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB9	1.75	กก.	21.07	36.87	4.10	7.18	44.04
7	ลวดผูกเหล็ก	0.1	กก.	47.97	2.52	-	-	2.51
8	เหล็กฉาก 50X50X4 มม.	0.30	ท่อน	343.95	103.18	156.00	46.80	149.98
9	งานไม้แบบ	0.18	ตร.ม.	-	-	133.00	23.94	23.94
10	ไม้แบบ 50%	0.36	ตร.ม.	532.71	191.77	-	-	191.77
11	ท่อ PVC 2" ยาว 0.10 เมตร	2	อัน	2.8	5.60	-	-	5.60
12	แผ่นโฟม	-	แผ่น	39	-	-	-	-
13	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	-	ลิตร	10	-	-	-	-
14	หินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ(รวมค่าขนส่ง)	-	ลบม.	392.95	-	17.34	-	-
15	หินลูกรังขยายถนน 30*3*2*1.5 ม.	-	ลบม.	191	-	20.18	-	-
16	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	-	ท่อน	1,099	-	275.00	-	-
17	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	-	ท่อน	1,753	-	330.00	-	-
18	ย้ายเสาไฟฟ้า	-	เสา	-	-	1,000.00	-	-
					-		-	-
					-		-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร					380.87		84.04	**464.89**
ยอดยกไป ปร.4								

ปร3(2)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช **ฝาท่อ เหล็ก.**

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายวัดยางงาม - ชายทะเล หมู่ที่ 3 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ฝาท่อ เหล็ก 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.55 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดินทั่วไป ขุด+ถมดิน	-	ลบ.ม.	-	-	125.00	-	-
2	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	373.83	-	99.00	-	-
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	-	ลบ.ม.	1,469.00	-	306.00	-	-
4	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	-	ลบม.	1,953.27	-	306.00	-	-
5	ตะแกรงลวด WIRE MESH	-	ตรม.	25	-	-	-	-
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB9	-	กก.	20.60	-	4.10	-	-
7	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	45.48	-	-	-	-
8	เหล็กฉาก 50X50X4 มม.	0.46	ท่อน	343.95	158.21	156.00	71.76	229.97
9	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1 นิ้ว หนา 4.5 ม.ม	1.50	ท่อน	164	246.00	45.00	67.50	313.50
10	ทาสีกันสนิม 20% ค่าวัสดุ	1.00	งาน	108.69	108.69	-	-	108.69
11	ท่อ PVC 2" ยาว 0.10 เมตร	-	อัน	2.8	-	-	-	-
12	แผ่นโฟม	-	แผ่น	39	-	-	-	-
13	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	-	ลิตร	10	-	-	-	-
14	หินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ(รวมค่าขนส่ง)	-	ลบม.	392.95	-	17.34	-	-
15	หินถมขยายถนน 30*3*2*1.5 ม.	-	ลบม.	191	-	20.18	-	-
16	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	-	ท่อน	1,099	-	275.00	-	-
17	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	-	ท่อน	1,753	-	330.00	-	-
18	ย้ายเสาไฟฟ้า	-	เสา	-	-	1,000.00	-	-
					-		-	-
					-		-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร					512.90		139.26	652.16
ยอดยกไป ปร.4								

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายวัดยางงาม - ชายทะเล หมู่ที่ 3 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

คู คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดินทั่วไป ขุด+ถมดิน	64.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	8,000.00	8,000.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	350.00	1,050.00	99.00	297.00	1,347.00
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.00	ลบ.ม.	1,469.00	4,407.00	306.00	918.00	5,325.00
4	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	17.00	ลบม.	2,046.73	34,794.41	306.00	5,202.00	39,996.41
5	ตะแกรงลวด WIRE MESH	-	ตรม.	25	-	-	-	-
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB9	1,163.0	กก.	22.94	26,679.22	4.10	4,768.30	31,447.52
7	ลวดผูกเหล็ก	34.9	กก.	47.97	1,673.67	-	-	1,673.67
8	เหล็กฉาก 50X50X4 มม.	33.33	ท่อน	343.95	11,463.85	156.00	5,199.48	16,663.33
9	งานไม้แบบ	240.00	ตร.ม.	-	-	133.00	31,920.00	31,920.00
10	ไม้แบบ 50%	120.00	ตร.ม.	532.70	63,924.00	-	-	63,924.00
11	งานฝาท่อ คสล. ยกมาจาก ปร.3(1)	188	ฝา	464.9	87,399.32	-	-	87,399.32
12	งานฝาท่อ เหล็ก. ยกมาจาก ปร.3(2)	6.00	ฝา	652.16	3,912.96	-	-	3,912.96
13	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	-	ลิตร	10	-	-	-	-
14	หินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ(รวมค่าขนส่ง)	-	ลบม.	392.95	-	17.34	-	-
15	หินลงขยายถนน 30*3*2*1.5 ม.	-	ลบม.	191	-	20.18	-	-
16	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	-	ท่อน	1,099	-	275.00	-	-
17	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	-	ท่อน	1,753	-	330.00	-	-
18	ย้ายเสาไฟฟ้า	-	เสา	-	-	1,000.00	-	-
					-		-	-
					-		-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร					235,304.43		56,304.78	291,609.21
ยอดยกไป ปร.5								

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.

ชื่อโครงการ สายวัดยางงาม - ชายทะเล หมู่ที่ 3 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ระยะทางก่อสร้าง 100 เมตร

ขนาดลูกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ฝาคอนกรีต และฝาเหล็ก

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ปร.3 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม**	291,609.21	1.2782	372,734.89	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก 1 ป้าย	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ฝนตกชุก
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			372,734.89	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			372,700.00	วัน
	(ตัวอักษร) (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคา ตารางเมตรละ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าขึ้น ที่ 231 /2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 372,700.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** บุกเบิกถนนสายบ้านนายนิยม - ทุ่งนาโอ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. **วงเงินงบประมาณ** ที่ได้รับจัดสรร 182,000 บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   บุกเบิกพร้อมปรับเกรดถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร พร้อมถมดินเสริม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม. ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. ใช้หินคลุกถมผิวจราจรปริมาณไม่น้อยกว่า 140 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยเรียบพร้อมบดอัดตลอดสาย รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 183,000 บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ บุกเบิกถนนสายบ่ายนิยม - ทุ่งนาโอ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร ขุดดินปรับเกรดพื้นทางเดิม ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม.

ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานถนน				-		-	
๑	งานกรุยทางขนาดเบา	๑,๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๗๑	๒,๔๑๑.๐๐	๒,๔๑๑.๐๐
๒	งานถางป่า ล้มต้นไม้ ขุดตอ ขนาดหนัก	-	ตร.ม.	-	-	๕.๕๐	-	-
๓	ดินถม	๒๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๕.๗๗	๔๐,๘๒๑.๖๐	-	-	๔๐,๘๒๑.๖๐
๔	หินคลุกผิวทางหนาเฉลี่ย๒๐ ซม เกลี่ยเรียบบดอัด	๑๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๒๐.๐๗	๘๘,๒๐๗.๘๐	-	-	๘๘,๒๐๗.๘๐
๕	ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๒๐.๖๐ ม.	-	ท่อน	๘๘๗.๘๕	-	๑๕๕.๐๐	-	-
๖	ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๒๐.๘๐ ม	-	ท่อน	๑,๗๐๐.๐๐	-	-	-	-
๗	ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๒๑.๐๐ ม	-	ท่อน	๒,๐๘๕.๐๐	-	-	-	-
๘	ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด๒๐.๕๐ ม.	-	ท่อน	๑๑๐.๗๕	-	๗๘.๘๒	-	-
					-		-	-
					-			-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร				๑๒๘,๖๒๒.๕๐		๒,๔๑๑.๐๐	๑๓๑,๐๕๕.๕๐
	ยอดยกไป ปร.๕							

ปร.๕ แผ่นที่ ๑/๑

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน ก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายนายนิยม - ทุ่งนาโอ หมู่ที่ ๔ ระยะทางก่อสร้าง ๓๕๐.๐๐ เมตร
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร
หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างทาง	๑๓๓,๐๕๕.๔๐	๑.๔๐๑๙	๑๘๓,๗๒๖.๕๖	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๘๓,๗๒๖.๕๖	ระยะเวลาก่อสร้าง
ตีเป็นเงินประมาณ				๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๖๐ วัน
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าขึ้น ที่ ๒๓๓ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** บุกเบิกถนนสายซอยไทรเพหาร 2 หมู่ที่ 15 ตำบลท่าชี้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. **วงเงินงบประมาณ** ที่ได้รับจัดสรร 405,000 บาท (-สี่แสนห้าพันบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   บุกเบิกพร้อมปรับเกรดถนนกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร พร้อมถมดินเสริม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. ใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. ใช้หินคลุกถมผิวจราจรปริมาณไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 18 ท่อน เกรดเกลี่ยเรียบพร้อมบดอัดตลอดสาย รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 396,000 บาท (-สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ บุกเบิกถนนสายซอยไทรเฟหาร ๒ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร ดินลูกรังสีเข้ม หนา๐.๑๐ สนบ. กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม.

ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	งานถนน				-		-
๑	งานกรุยทางขนาดลบ	๓,๐๐๐.๐๐	ตรม.	-	-	๑.๗๓	๕,๑๗๐.๐๐
๒	งานถางป่า ล้มต้นไม้ ขุดตอ ขนาดหนัก	-	ตร.ม.	-	-	๕.๕๐	-
๓	ดินถม	๙๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๕.๗๗	๑๐๓,๗๕๖.๕๐	-	-
๔	หินคลุกผิวทางหนาเฉลี่ย๒๐ ซม เกลี่ยเรียบบดอัด	๒๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๓๐.๗๗	๑๕๘,๒๑๖.๘๐	-	-
๕	ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด๒๐.๖๐ ม.	๑๘.๐๐	ท่อน	๘๘๗.๘๕	๑๕,๗๘๑.๑๐	๑๘๕.๐๐	๖,๒๑๐.๐๐
๖	ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๘๐ ม	-	ท่อน	๑,๙๐๐.๐๐	-	-	-
๗	ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑๑.๐๐ ม	-	ท่อน	๒,๐๘๕.๐๐	-	-	-
๘	ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด๒๐.๕๐ ม.	-	ท่อน	๓๑๐.๗๕	-	๙๘.๘๖	-
					-		-
					-		
					-		-
					-		-
					-		-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร				๒๙๑,๙๕๕.๕๐		๑๑,๕๐๐.๐๐

ยอดยกไป ปร.๕

ปร.๕ แผ่นที่ ๑/๑

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน ก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายซอยไทรเพหาร ๒ หมู่ที่ ๑๕ ระยะทางก่อสร้าง ๖๐๐.๐๐ เมตร
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร
หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างทาง	๒๘๒,๕๘๔.๕๐	๑.๔๐๑๙	๓๙๖,๐๙๔.๓๓	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๙๖,๐๙๔.๓๓	ระยะเวลาก่อสร้าง
ตีเป็นเงินประมาณ				๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๖๐ วัน
(ตัวอักษร) (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าขึ้น ที่ ๒๓๓ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)