ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** บุกเบิกถนนสายคลองนาโอ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. **วงเงินงบประมาณ** ที่ได้รับจัดสรร 153,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   บุกเบิกพร้อมปรับเกรดถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 620 เมตร ใช้กรวดท้องคลองถมผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 620 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม. ใช้กรวดท้องคลองปริมาณไม่น้อยกว่า 372 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยพร้อมบดอัด รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 123,000 บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ บุกเบิกถนนสายคลองบาโย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๒๐ เมตร

ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๒๐.๐๐ เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
	งานถนน				-		-
๑	งานกรุยทางขนาดลบ	๒,๔๘๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๗๓	๔,๒๗๐.๔๐
๒	งานถางป่า ล้มต้นไม้ ขุดตอ ขนาดหนัก	-	ตร.ม.	-	-	๕.๔๐	-
๓	ดินถม	-	ลบ.ม.	๑๕๕.๗๗	-	-	-
๔	กรวดท้องคลองผิวทางหนาเฉลี่ย ๑๕ ซม เกลี่ยเรียบบดอัด	๑๗๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๐๐.๐๐	๗๕,๔๐๐.๐๐	๒๕.๐๕	๙,๓๑๘.๖๐
๕	ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๒๐.๖๐ ม.	-	ท่อน	-	-	-	-
๖	ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๒๐.๘๐ ม	-	ท่อน	-	-	-	-
๗	ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด ๒๑.๐๐ ม	-	ท่อน	-	-	-	-
๘	ท่อระบายน้ำ คสล.บอก.ชั้น ๓ ขนาด๒๐.๕๐ ม.	-	ท่อน	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร				๗๕,๔๐๐.๐๐		๑๑,๖๐๙.๐๐

ยอดยกไป ปร.๕

ปร.๕ แผ่นที่ ๑/๑

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน ก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายคลองนาโอ หมู่ที่ ๔ ระยะทางก่อสร้าง ๖๒๐.๐๐ เมตร
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร
หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างทาง	๘๘,๐๐๙.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๒๓,๓๙๔.๘๓	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๒๓,๓๙๔.๘๓	ระยะเวลาก่อสร้าง
ตีเป็นเงินประมาณ				๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๖๐ วัน
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าขึ้น ที่ ๓๙๗ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ขุดลอกคลองคุ้งคั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชี้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. **วงเงินงบประมาณ** ที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

ขุดลอกคลองคุ้งคั้ง หมู่ที่ 6 โดยทำการขุดลอก ช่วงที่ 1 ขนาดคลองเดิมกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 750 เมตร โดยขุดลอกให้มีความกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 750 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,625 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดคลองเดิมกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 400 เมตร โดยขุดลอกให้มีความกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมต ร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 400 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000 ลบ.ม. รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้นกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 317,000 บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขุดลอกคลองคุ้งตั้ง หมู่ที่ ๖

ช่วงที่ ๑ ขนาดคลองเดิมกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตรโดยขุดลอกให้มีความกว้างเฉลี่ย ๖ เมตรลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตรหรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๖๒๕ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๒ ขนาดคลองเดิมกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตรโดยขุดลอกให้มีความกว้างเฉลี่ย ๖ เมตรลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตรหรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประมาณการตามแบบแสดงที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	ช่วงที่ ๑							
๑	งานขุดลอก (พร้อมขนทิ้ง)	๔,๖๒๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๖.๗๖	๒๓๐,๘๐๕.๐	๒๓๐,๘๐๕.๐๐
๒	งานวางท่อขนาด ๑ เมตร	-	ท่อน	๓,๗๕๓	-	-	-	-
๓	งานวางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร	-	ท่อน	๗๕๐๗	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร					-		๒๓๐,๘๐๕.๐	๒๓๐,๘๐๕.๐๐
ยอดยกไป ปร.๕								

แบบ ปร.5 แผนที่ 1

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองคุ้งตั้ง หมู่ที่ ๖

ช่วงที่ ๑ ขนาดคลองเดิมกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตรโดยขุดลอกให้มีความกว้างเฉลี่ย ๖ เมตรลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตรหรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๖๒๕ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๒ ขนาดคลองเดิมกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตรโดยขุดลอกให้มีความกว้างเฉลี่ย ๖ เมตรลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตรหรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลบ.ม.

รายละเอียดตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๓ ป้าย

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน - แผ่น ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	๒๓๐,๘๐๕.๐๐	๓.๓๗๕๒	๓๓๗,๔๐๓.๐๔	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก ๓ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๓๗,๔๐๓.๐๔	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๖๐ วัน
(ตัวอักษร) (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าชี้น ที่ ๔๐๒ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ขุดลอกวัชพืชพร้อมขยายไหล่ทางคูสาธารณะริมถนน หมู่ที่ 6 - 9 ตำบลท่าชี้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. **วงเงินงบประมาณ** ที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   ขุดลอกวัชพืชพร้อมขยายไหล่ทางคูสาธารณะริมถนน หมู่ที่ 6 - 9 ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,500 เมตร รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 490,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขุดลอกวัชพืชพร้อมขยายไหล่ทาง ศูลาธารณะริมถนน หมู่ที่ ๖ - ๙ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ขยายไหล่ทางกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร สองข้างทาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
๑	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง	๕,๐๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๑.๓๐	๑๐๖,๕๐๐.๐๐	๑๐๖,๕๐๐.๐๐
๒	งานดินลูกรัง เสริมขยายไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	-	๒๑.๓๕	-	-
๓	ดินถมหลังท่อ+เสริมไหล่ทาง	๙๖๐	ลบม.	๓๔๔.๓๗	๓๓๘,๕๙๕.๒๐	-	-	๓๓๘,๕๙๕.๒๐
๔	หินคลุกไหล่ทาง+หลังท่อเกลี่ยเรียบ	๖๐.๐	ลบม.	๖๓๐.๐๗	๓๗,๘๐๔.๒๐	-	-	๓๗,๘๐๔.๒๐
๕	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐ ม	๓๐	ท่อน	๑,๙๒๘.๙๘	๕๘,๘๖๙.๔๐	๕๒๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๖๗,๑๖๙.๔๐
๖	ค่าขนส่งดอนดินและเศษวัชพืช (ขนทิ้ง)	-	คัน		-	๓๑.๗๒	-	-
					-		-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร					๒๒๘,๒๖๘.๔๐		๑๒๑,๘๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๖๘.๔๐
ยอดยกไป ปร.๕								

แบบ ปร.5 แผนที่ 1

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ขุดลอกวัชพืชพร้อมขยายไหล่ทาง

ชื่อโครงการ ดูสาธารณะริมถนน หมู่ที่ ๖ - ๙ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ระยะทางก่อสร้าง ๒,๕๐๐ เมตร

ขุดลอกดูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๐๐ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๓ ป้าย

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน - แผ่น ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมต่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๕๐,๐๖๔.๘๐	๓.๔๐๓๙	๔๙๐,๗๖๓.๔๕	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก ๓ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ผ่านตกขุก
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๙๐,๗๖๓.๔๕	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	วัน
(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)					

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าขึ้น ที่ ๔๐๒ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)