ท่าดี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา กลุ่มบริหารงานปกครอง โทร.๐-๗๕๓๙-๑๐๑๖

ที่ นศ ๑๑๑๘/ **วันที่** ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลราคากลาง

เรียน นายอำเภอลานสกา

ตามคำสั่งอำเภอลาสกาที่ ๘๒ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)ของตำบลท่าดี จำนวน ๓ โครงการ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ๆ ได้คำนวณราคากลาง ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบินหลา หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดี

- ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๓๐ ลบ.ม. ๆละ ๔๒๕ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสันยูง-นายแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าดี

- ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๒๑ ลบ.ม. ๆละ ๔๒๕ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๓. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. น้ำล้นสายไอ้ภาพ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดี

- ซ่อมแซมถนน คสล. ในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยทิ้งหินใหญ่ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง ๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาตรหินใหญ่ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. พร้อมเทถนน คสล. ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคุลกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีเสวต ทองฉิม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสินต์ ส้มแป้น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)