ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาบูรณะโบราณสถาน วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัด นครศรีธรรมราช (บูรณะเจดีย์ราย ๑๔๙ องค์)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :

วงเงิน ๖,๓๔๐,๐๐๐.-บาท (หกล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ งบดำเนินงาน เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

๒.๒ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เป็นเงิน ๖,๑๔๐,๐๐๐.- บาท (บูรณะเจดีย์ราย จำนวน ๑๔๙ องค์)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป :

๓.๑ ทำการบูรณะองค์เจดีย์ราย จำนวน ๑๔๙ องค์

๓.๒ ทำการอนุรักษ์ ซ่อมเสริมฐานเจดีย์ที่ชำรุด จำนวน ๑๔๙ องค์

๓.๓ ทำการบูรณะยอดเจดีย์ จำนวน ๑๔๙ องค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖,๑๔๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๓ แผ่น ประกอบด้วย

แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอาณัติ บำรุงวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอภิรัฐ เจะเหล่า)

นักโบราณคดีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยงยุทธ แจ่มวิมล)

นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน

กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช
กลุ่ม อนุรักษ์โบราณสถาน

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1 / ...1.....

ชนิดงาน บูรณะโบราณสถานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สถานที่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบ / รายการ สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น ว / ด. / ป วันที่ 15 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat 7 %)	Factor F .(1.2676)	ค่างานทั้งหมด รวมเป็นเงิน
1	หมวดงานพิเศษ	936,250.00	65,537.50		1,001,787.50
2	หมวดงานอนุรักษ์โบราณสถาน	4,054,940.00		1,085,101.94	5,140,041.94
	รวมเงิน	**4,991,190.00**	**65,537.50**	**1,085,101.94**	**6,141,829.44**
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7 %			
สรุป	1. ปรับลดงบประมาณ				1,829.44
	2. ค่าอำนวยการ				200,000.00
	3.รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น				**6,340,000.00**
	4. ตัวอักษร	**(หกล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)**			

.....
(นายสุรพร มณีรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้ประมาณราคา

.....
(นายเฉลิมวุฒิ พิมพิยุทธ)
หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน

.....
(นายอาณัติบำรุงวงค์)
ผู้อำนวยการ สศก.14 นครศรีธรรมราช

.....
(นายอนันต์ ชูโชติ)
อธิบดีกรมศิลปากร

กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช

กลุ่ม อนุรักษ์โบราณสถาน

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / ...2.....

โครงการ บูรณะโบราณสถานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

สถานที่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ..... ปริมาณ 149 องค์ เนื้อที่ .....3 ,684..... ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวน		
	1.หมวดงานพิเศษ								
1	นั่งร้านปฏิบัติงาน	ตร.ม.	1,115	150	167,250	-	-	167,250	คิดค่าเช่านั่งร้าน 10 เปอร์เซนต์
2	ติดตั้งนั่งร้าน	ตร.ม.	11,150	-	-	50	557,500	557,500	คิดค่าติดตั้งนั่งร้าน 50 เปอร์เซนต์
3	ตาข่ายคลุมปฏิบัติงาน	ตร.ม.	2,230	25	55,750	25	55,750	111,500	คิดค่าตาข่าย 20 เปอร์เซนต์
4	รายงานการบูรณะ	งาน	1	40,000	40,000	60,000	60,000	100,000	
	รวมเงิน				**263,000**		**673,250**	**936,250**	

ผู้ประมาณราคา .....

(นายสุรพร มณีรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ตรวจ.....

(นายเฉลิมวุฒิ พิมพิยุทธ)

หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน

กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช
กลุ่ม อนุรักษ์โบราณสถาน

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / ....2.....

ชนิดงาน บูรณะโบราณสถานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

สถานที่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ..... ปริมาณ 149 องค์ เนื้อที่ .....3 ,684..... ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวน		
	2.หมวดงานอนุรักษ์โบราณสถาน								
1	ล้างขัดทำความสะอาดผิวองค์เจดีย์	ตร.ม.		10	-	30	-	-	จำนวน 149 องค์
2	ขุดแต่งฐานเจดีย์	ลบ.ม.	408.00	-	-	120	48,960	48,960	และถมทรายคืน
3	ก่ออิฐซ่อมฐานที่ชำรุด	ตร.ม.	200.00	550	110,000	150	30,000	140,000	
4	ฉาบแต่งฐานเจดีย์ปูนหมักผนังเรียบ	ตร.ม.	840.00	460	386,400	180	151,200	537,600	
5	ฉาบแต่งฐานเจดีย์ปูนหมักลวดบัว	ตร.ม.	210.00	600	126,000	300	63,000	189,000	
6	ฉาบแต่งปูนหมักขัดผิวปูนตำผนังเรียบ	ตร.ม.	1,037.00	460	477,020	180	186,660	663,680	สูงไม่เกิน 3.00 เมตร
7	ฉาบแต่งปูนหมักขัดผิวปูนตำผิวโค้ง	ตร.ม.	1,163.00	500	581,500	300	348,900	930,400	สูงไม่เกิน 3.00 เมตร
8	ฉาบแต่งปูนหมักขัดผิวปูนตำลวดบัว	ตร.ม.	692.00	600	415,200	500	346,000	761,200	สูงไม่เกิน 3.00 เมตร
9	ฉาบแต่งปูนหมักขัดผิวปูนตำผนังเรียบ	ตร.ม.	105.00	460	48,300	230	24,150	72,450	สูงเกิน 3.00 เมตร
10	ฉาบแต่งปูนหมักขัดผิวปูนตำผิวโค้ง	ตร.ม.	559.00	500	279,500	450	251,550	531,050	สูงเกิน 3.00 เมตร
11	ฉาบแต่งปูนหมักขัดผิวปูนตำลวดบัว	ตัว	129	600	77,400	800	103,200	180,600	สูงเกิน 3.00 เมตร
12									
13									
14									
15									
16									
	รวมเงิน				**2,501,320**		**1,553,620**	**4,054,940**	

ผู้ประมาณราคา .....
(นายสุรพร มณีรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ตรวจ.....
(นายเฉลิมวุฒิ พิมพิยุทธ)
หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน