

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเกาะสระ - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๔ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเกาะสระ - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๔ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเกาะสระ-ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๔ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จารึก วัสดุก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ)

นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ใบเสนอราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ข้าพเจ้า ร้านจารึก วัสดุก่อสร้าง ที่อยู่เลขที่ 35/4 หมู่ที่ 2 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายจารึก ช่วยนาค ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้รับทราบเงื่อนไขต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเกาะสระ – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ในขณะยื่นซองเสนอราคานี้

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเกาะสระ – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๔ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆตามรูปแบบและรายละเอียดที่กำหนด ตามราคาที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็น - บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอจะยืนอยู่ เป็นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเสนอราคา และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงาน โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 45 วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับ อำเภอนาบอน ภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่อำเภอนาบอน ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าอำเภอนาบอน ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอ ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายจารึก ช่วยนาค)

ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ

ใบเสนอราคา แบบ ปร.5 (ก)

ห้างร้าน ร้านจารึก วัสดุก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน สรุปงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเกาะสระ-ทางหลวงชนบท

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

เสนอราคา 17 เมษายน พ.ศ.2567

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	193,757.66	เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	Factor F (ฝนชุก 2)
			เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
			เงินประกันผลงานหัก 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	196,757.66	
	คิดเป็นราคากลาง	**196,700.00**	เฉลี่ย **819.58** บาท ต่อ ตารางเมตร
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน**	

หมายเหตุ : ใช้งบประมาณเพียง 195,800 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....เจ้าของกิจการ

(นายจารึก ช่วยนาค)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน **แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1**

รายการประมาณราคา งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเกาะสระ-ทางหลวงชนบท

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานกรุยทาง ถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	260.00	3.81	990.60	1.4054	5.35	1,391.00	
2	งานเกรดเกลี่ย-ขึ้นรูปคันทาง	ตร.ม.	260.00	3.83	995.80	1.4054	5.38	1,398.80	
3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	1.4054	0.00	0.00	
4	งานทรายรองพื้นซ่มน้ำ	ลบ.ม.	13.00	911.90	11,854.70	1.4054	1,281.58	16,660.54	
5	งาน ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	260.00	448.59	116,632.10	1.4054	630.44	163,914.40	
6	งาน Contraction joint	ม.	24.00	70.78	1,698.67	1.4054	99.47	2,387.28	
7	งาน Expansion joint	ม.	4.00	98.38	393.52	1.4054	138.26	553.04	
8	งานหินคลุกกลบไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.00	441.90	5,302.80	1.4054	621.05	7,452.60	
	รวม							193,757.66	

(ลงชื่อ).....เจ้าของกิจการ

(นายจารึก ช่วยนาค)