

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๑๕๑๘/ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร ตามคำสั่งที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๕๖๓ นั้น

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

บัดนี้คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดราคางานโครงการซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน ๑๐ โครงการ(ตามบัญชีแนบท้าย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. <u>ข้อเสนอ</u>

เห็นควรดำเนินการจัดจ้างต่อไป

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นางสาวธีรตี เลาหกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอพรหมคีรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหาย

ที่	ตำบล	การให้ความช่วยเหลือ	ราคากลาง	ราคางบประมาณ
๑.	บ้านเกาะ	- โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายสวนจันทร์ศรี ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช - ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกให้กลับสู่สภาพเดิม โดยทำการใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๐ เมตร ใช้หินคลุก ๔๘ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๔๐๔ บาท	๑๙,๓๒๐	๑๙,๓๙๒
๒.	บ้านเกาะ	- โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายสวนจันทร์ศรี ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช - ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกให้กลับสู่สภาพเดิม โดยทำการใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๘๐ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๔๐๔ บาท	๓๒,๓๒๐	๓๒,๓๒๐
๓.	บ้านเกาะ	- โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายสวนจันทร์ศรี ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช - ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกให้กลับสู่สภาพเดิม โดยทำการใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๘๐ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๔๐๔ บาท	๓๒,๓๒๐	๓๒,๓๒๐
๔.	บ้านเกาะ	- โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายห้วยปลิง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช - ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกให้กลับสู่สภาพเดิม โดยทำการใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๘๐ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๔๐๔ บาท	๓๒,๓๒๐	๓๒,๓๒๐
๕.	พรหมโลก	- โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายปลายอวน ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช - ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกให้กลับสู่สภาพเดิม โดยทำการใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๔๐ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๔๐๔ บาท	๑๖,๑๖๐	๑๖,๑๖๐
๖.	พรหมโลก	- โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกซอยห้วยคุ้งๆ หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช - ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกให้กลับสู่สภาพเดิม โดยทำการใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๔๐๔ บาท	๔๘,๔๘๐	๔๘,๔๘๐
๗.	พรหมโลก	- โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายบ้านนายโอภาส บัวรัตนกาญจน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช - ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกให้กลับสู่สภาพเดิม โดยทำการใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๘๐ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๔๐๔ บาท	๓๒,๓๒๐	๓๒,๓๒๐

ที่	ตำบล	การให้ความช่วยเหลือ	ราคากลาง	ราคางบประมาณ
๘.	พรหมโลก	- โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายบ้านนายชิน พันธุรัตน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช - ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกให้กลับสู่สภาพเดิม โดยทำการใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๑๕ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๔๐๔ บาท	๖,๐๖๐	๖,๐๖๐
๙.	บ้านเกาะ	- โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายต้นแซะ - หนานตาทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช - ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกให้กลับสู่สภาพเดิม โดยทำการใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๔๐๔ บาท	๔๐,๔๐๐	๔๐,๔๐๐
๑๐.	พรหมโลก	- โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายบ้านนายคลี่ บรมสุข - นายผ่อง ชูประสูติ หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช - ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกให้กลับสู่สภาพเดิม โดยทำการใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๘๐ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๔๐๔ บาท	๓๒,๓๒๐	๓๒,๓๒๐
รวมจำนวนเงินทั้งหมด			**๒๙๒,๐๒๐**	**๒๙๒,๐๙๒**

แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายสวนจันทร์ศรี ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒,๓๒๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกให้กลับสู่สภาพเดิม โดยทำการใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๘๐ ลูกบาศก์เมตร ๆ ละ ๔๐๔ บาท

.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๒,๓๒๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔.....

๕.๒ ปร.๕.....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปริญญา ชูสงค์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายธนภัทร จันทรประสูตร หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ

๖.๓ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบปร.5 (ก)

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายสวนจันทร์ศรี 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก	32,320		32,320	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			32,320	
	คิดเป็นเงินประมาณ			32,320	
	ตัวอักษร **(สามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 4/2564 **ลงวันที่** 6 **มกราคม** 2564

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปริญญา ชูสงค์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนภัทร จันทรประสูตร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร.4

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายสวนจันทร์ศรี 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของ เทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานผิวจราจรหินคลุก	80	ลบ.ม.	404	32,320		-	32,320	
	รวมทั้งสิ้น							32,320	

3


โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายสวนจันทร์ศรี 6

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช



ผังสังเขป



รูปตัดขยายโครงสร้างทาง

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

นายปริญญา ชูลง
ประธานกำหนดราคากลาง

นายธนภัทร จันทรประสูตร
กรรมการกำหนดราคากลาง

นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ
กรรมการกำหนดราคากลาง