แบบบันทึกรายการกำหนดราคากลางงานทาง

ปากพนัง

ำเภอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลาง แบบเลขที่ - วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

นายอำเภอปากพนัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ที่ 12/2561 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ตำบลหูล่อง จำนวน 4 โครงการ (โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชลประทานใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหูล่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช) รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 99 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างนี้ เป็นเงิน **50,193.- บาท** รายละเอียดวัสดุที่จะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานหินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	99.00	ลบ.ม.	450.10	44,559.90	
ค่างานต้นทุน					44,559.90	
ค่า Factor F				1.4019	62,468.52	
ป้ายโครงการ					-	
รวมงบประมาณ					62,468.52	
ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร					50,193.00	
ตัวอักษร	**ห้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน**					

- **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายัณห์ ครุฑจ้อน)

งานพื้นทางหินคลุก

นหินคลุกสายชลประทานใต้ หมู่ที่ 2 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

	รายการการคิดงานพื้นทางหินคลุก				
1	ค่าวัสดุจากแหล่ง (พาณิชย์จังหวัด)			**250**	บาท/ลบ.ม.
2	ค่าขนส่ง	**51.00**	กม.	**174.63**	บาท/ลบ.ม.
3	ค่าปรับเกรดเกลี่ย			**25.47**	บาท/ลบ.ม.
4	รวมค่างานต้นทุน			**450.10**	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ราคา ณ. อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคา 28.70 บาท/ลิตร


การขนส่งใช้ตารางรถบรรทุก 10 ล้อ

ผังบริเวณ

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชลประทานใต้ หมู่ที่ 2

พิกัด N 0921545 E 0631258

ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ



องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

โครงการ

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายชลประทานใต้ หมู่ที่ 2

แบบแสดง

ผังบริเวณ

เขียนแบบ

(นายเทียนชัย สุขชู)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบบันทึกรายการกำหนดราคากลางงานจ้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

ที่ ที่ว่าการอำเภอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง การกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ - วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

เรียน **นายอำเภอปากพนัง**

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ที่ 12/2561 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ตำบลหูล่อง จำนวน 4 โครงการ (โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสองพี่น้องใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลหูล่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช) รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 210 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างนี้ เป็นเงิน **106,470.- บาท** รายละเอียดวัสดุที่จะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานหินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	210.00	ลบ.ม.	467.03	98,076.30	
ค่างานต้นทุน					98,076.30	
ค่า Factor F				1.4019	137,493.16	
ป้ายโครงการ					-	
รวมงบประมาณ					137,493.16	
ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร					106,470.00	
ตัวอักษร	**หนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน**					

- **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายัณห์ ครุฑจ้อน)

งานพื้นทางหินคลุก

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสองพี่น้องใต้ หมู่ที่ 6 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

	รายการการคิดงานพื้นทางหินคลุก				
1	ค่าวัสดุจากแหล่ง (พาณิชย์จังหวัด)			**250**	บาท/ลบ.ม.
2	ค่าขนส่ง	**56.00**	กม.	**191.56**	บาท/ลบ.ม.
3	ค่าปรับเกรดเกลี่ย			**25.47**	บาท/ลบ.ม.
4	รวมค่างานต้นทุน			**467.03**	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ราคา ณ. อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคา 28.70 บาท/ลิตร

การขนส่งใช้ตารางรถบรรทุก 10 ล้อ

แผนที่สังเขป

โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

พิกัด N 0918179 E 0630445

แบบบันทึกรายการกำหนดราคากลางงานทาง

อำเภอปากพนัง

การอำเภอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ - วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

นายอำเภอปากพนัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ที่ 12/2561 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ตำบลหูล่อง

นวน 4 โครงการ (โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสองพี่น้องใต้ - อนามัย หมู่ที่ 6 ตำบลหูล่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช)

รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุก

ถมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 81 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

บัดนี้ คณะกรรมการดั่งกล่าวได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างนี้

เป็นเงิน **41,067.- บาท** รายละเอียดวัสดุที่จะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานหินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	81.00	ลบ.ม.	463.64	37,554.84	
ค่างานต้นทุน					**37,554.84**	
ค่า Factor F				**1.4019**	**52,648.13**	
ป้ายโครงการ					**-**	
รวมงบประมาณ					**52,648.13**	
ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร					**41,067.00**	
ตัวอักษร	**สี่หมื่นหนึ่งพันหกสิบเจ็ดบาทถ้วน**					

- **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง
ก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พ้นภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายัณห์ ครุฑจ้อน)

งานพื้นทางหินคลุก

ถนนหินคลุกสายสองพี่น้องใต้ - อนามัย หมู่ที่ 6 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

	รายการการคิดงานพื้นทางหินคลุก				
1	ค่าวัสดุจากแหล่ง (พาณิชย์จังหวัด)			**250**	บาท/ลบ.ม.
2	ค่าขนส่ง	**55.00**	กม.	**188.17**	บาท/ลบ.ม.
3	ค่าปรับเกรดเกลี่ย			**25.47**	บาท/ลบ.ม.
4	รวมค่างานต้นทุน			**463.64**	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ราคา ณ. อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคา 28.70 บาท/ลิตร


การขนส่งใช้ตารางรถบรรทุก 10 ล้อ

ผังบริเวณ

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสองพี่น้องใต้ - อนามัย หมู่ที่ 6

พิกัด N 0917503 E 0630608

ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ



องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

โครงการ

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายสองพี่น้องใต้ - อนามัย หมู่ที่ 6

แบบแสดง

ผังบริเวณ

เขียนแบบ

(นายเทียนชัย สุขชู)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบบันทึกรายการกำหนดราคากลางงานทาง

การอำเภอปากพนัง

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ - วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

เรียน นายอำเภอปากพนัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ที่ 12/2561 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ตำบลหูล่อง จำนวน 4 โครงการ (โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลังธรรมชาติ - โอลิเวีย หมู่ที่ 2 ตำบลหูล่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช) รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุก ถมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 78 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างนี้ เป็นเงิน **39,546.- บาท** รายละเอียดวัสดุที่จะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานหินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	78.00	ลบ.ม.	450.10	35,107.80	
ค่างานต้นทุน					35,107.80	
ค่า Factor F				1.4019	49,217.62	
ป้ายโครงการ					-	
รวมงบประมาณ					49,217.62	
ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร					39,546.00	
ตัวอักษร	**สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน**					

- **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเกษตร สุขอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พ้นภัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายัณห์ ครุฑจ้อน)

งานพื้นทางหินคลุก

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลังธรรมชาติ - โอลีเวีย หมู่ที่ 2 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

	รายการการคิดงานพื้นทางหินคลุก				
1	ค่าวัสดุจากแหล่ง (พาณิชย์จังหวัด)			**250**	บาท/ลบ.ม.
2	ค่าขนส่ง	**51.00**	กม.	**174.63**	บาท/ลบ.ม.
3	ค่าปรับเกรดเกลี่ย			**25.47**	บาท/ลบ.ม.
4	รวมค่างานต้นทุน			**450.10**	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ราคา ณ. อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคา 28.70 บาท/ลิตร


การขนส่งใช้ตารางรถบรรทุก 10 ล้อ

ผังบริเวณ

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลังธรรมชาติ - โอลิเวีย หมู่ที่ 2

พิกัด N 0920879 E 0630951

ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ



องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

โครงการ

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายหลังธรรมชาติ - โอลิเวีย หมู่ที่ 2

แบบแสดง

แปลนผังบริเวณ

เขียนแบบ

(นายเทียนชัย สุขชู)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสองพี่น้องใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๐๖,๔๗๐.-บาท (หนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน ๒๑๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๐๖,๔๗๐.-บาท (หนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) แนบท้าย

๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แนบท้าย

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเกษตร สุขอินทร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายปฐมวงศ์ พ้นภัย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสายัณห์ ครุฑจ้อน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ