แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

โครงการ **ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายดอนชนาน-ปลายคลอง** กม.0+000-1+700 เมตร หมู่ที่ 1 ต.ท่าพญา อ0 ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 1,700 มโดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 320 ลบ.ม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง **ถนนดอนชนาน-บ้านปลายคลองกม. 0+000-1+700 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศ์**

แบบเลขที่ 0.00 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอปากพนัง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานทาง	162,240.00	1.4019	227,444.25 -	
	รวมค่าก่อสร้าง			227,444.25	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			162,240.00	
	(ตัวอักษร) **หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน**				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย 0.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสยาม รัตน์น้อย)

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 1,700 มโดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 320 ลบ.ม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนดอนชนาน-บ้านปลายคลองกม. 0+000-1+700 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอปากพนัง **แบบเลขที่**


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 4 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ย	320.00	ลบ.ม.	507.00	162,240.00	-	-	162,240.00
	ยอดยกไป ปร.5				162,240.00		-	162,240.00

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน มีนาคม 2561
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556

แผนผังแสดงสังเขป ซ่อมถนนหินคลุกลาดยางแอสฟัลท์ – ปลายถนนยาว กม. 0 – 1+700 หมู่ที่ 1



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านเกาะทัง-ปากแพรก ช่วงที่ 1 กม. 1+200-2+000 เมตร หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง4.00 ม. ยาว 800.00 เมตร. โดยทำการซ่อมแซมหินคลุกในส่วนที่เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุก จำนวน 192 ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเกาะทัง-ปากแพรก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 0.00 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอปากพนัง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานทาง	97,344.00	1.4019	135,984.30 -	
รวมค่าก่อสร้าง				135,984.30	
ขอใช้งบประมาณเพียง				97,344.00	
(ตัวอักษร)	เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย 0.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสยาม รัตน์น้อย)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานmk'

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านเกาะทัง-ปากแพรกช่วงที่ 1 กม. 1+200-2+000 เมตร หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง4.00 ม. ยาว 800.00 เมตร. โดยทำการซ่อมแซมหินคลุกในส่วนที่เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุก จำนวน 192 ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสานบ้านเกาะทัง-ปากแพรกกม. 1+200-2+000 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอปากพนัง **แบบเลขที่**


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 4 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ย	192.00	ลบ.ม.	507.00	97,344.00	-	-	97,344.00
	ยอดยกไป ปร.5				97,344.00		-	97,344.00

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน มีนาตม 2561
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556

แผนผังจุดสังเกตุ ซอมทรงน้ำลูกบมุมที่ 7 ปากน้ำ กม. 1+200 – 2,000



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเกาะทัง-ปากแพรก ช่วงที่ 2 กม.2,400-3+100 เมตร หมู่ที่ 7 ต.ท่าพญา อ0 ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 700 มโดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4 เมต ยาว 420 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 168 ลบ.ม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเกาะทัง-ปากแพรก หมู่ที่ 7 ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 0.00 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอปากพนัง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานทาง	85,176.00	1.4019	119,408.23 -	
	รวมค่าก่อสร้าง			119,408.23	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			85,176.00	
	(ตัวอักษร) แปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย 0.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสยาม รัตน์น้อย)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเกาะทัง-ปากแพรก ช่วงที่ 2 กม.2,400-3+100 เมตร หมู่ที่ 7 ต.ท่าพญา อ0 ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 700 มโดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ย 420 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 168 ลบ.ม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเกาะทัง-งปากแพรก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอปากพนัง **แบบเลขที่**


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 4 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ย	168.00	ลบ.ม.	507.00	85,176.00	-	-	85,176.00
				-				
	ยอดยกไป ปร.5				85,176.00		-	85,176.00

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน มีนาคม 2561
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556

แผนผังโครงการ ซ่อมถนนท่าพุดทา หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 2 กม. 2+400 - 3+100



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านในง่ามต่อเขตหมู่ที่ 6 กม.0+000-0+300 เมตร หมู่ที่ 7 ต.ท่าพญา อ0 ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 400 มโดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 5 เมต ยาว 250 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 125 ลบ.ม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสานบ้านในง่าม ต่อเขต หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 0.00 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอปากพนัง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานทาง	63,375.00	1.4019	88,845.41 -	
	รวมค่าก่อสร้าง			88,845.41	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			63,375.00	
	(ตัวอักษร) หกหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย 0.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสยาม รัตน์น้อย)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านในง่ามต่อเขตหมู่ที่ 6 กม.0+000-0+300 เมตร หมู่ที่ 7 ต.ท่าพญา อ0 ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 400 มโดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 125 ลบ.ม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสานบ้านในง่าม ต่อเขต หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอปากพนัง **แบบเลขที่**

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 4 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ย	125.00	ลบ.ม.	507.00	63,375.00	-	-	63,375.00
	ยอดยกไป ปร.5				63,375.00		-	63,375.00

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน มีนาคม 2561
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556

ಸರ್ವೆ ನಂ 38 ರಲ್ಲಿ 0-05 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಸ್ಕೆಚ್

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านในง่ามต่อเขตหมู่ที่ 7 กม.0+000-0+300 เมตร หมู่ที่ 6 ต.ท่าพญา อ0 ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 300 มโดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 5 เมต ยาว 180 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 90 ลบ.ม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสานบ้านในง่ามต่อเขตหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 0.00 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอปากพนัง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานทาง	45,630.00	1.4019	63,968.69 -	
	รวมค่าก่อสร้าง			63,968.69	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			45,630.00	
	(ตัวอักษร) สี่หมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย 0.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสยาม รัตน์น้อย)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านในง่ามต่อเขตหมู่ที่ 7 กม.0+000-0+300 เมตร หมู่ที่ 6 ต.ท่าพญา อ0 ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 300 มโดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 90 ลบ.ม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสานบ้านในง่ามต่อเขตหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอปากพนัง **แบบเลขที่**


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 4 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ย	90.00	ลบ.ม.	507.00	45,630.00	-	-	45,630.00
ยอดยกไป ปร.5					45,630.00		-	45,630.00

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน มีนาคม 2561
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556

แผนผังวิทยุสื่อสาร ช่องหน้าที่ อปพร. หมู่ที่ 6 สายในร่าง ปาก กม. 0+043.00



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชลประทาน-ท่าออก กม.0+000-0+700 เมตร หมู่ที่ 69 ต.ท่าพญา อ0 ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 700 มโดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 144 ลบ.ม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายชลประทาน-ท่าออก หมู่ที่ 9 ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 0.00 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอปากพนัง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานทาง	85,176.00	1.4019	119,408.23	
รวมค่าก่อสร้าง				119,408.23	
ขอใช้งบประมาณเพียง				85,176.00	
(ตัวอักษร)	แปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย 0.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสยาม รัตน์น้อย)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชลประทาน-ท่าออก กม.0+000-0+700 เมตร หมู่ที่ 9 ต.ท่าพญา อ0 ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 700 มโดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 144 ลบ.ม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายชลประทาน-ท่าออก (ช่วงที่ 2)กม. 1+100-1+700 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอปากพนัง **แบบเลขที่**


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 4 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ย	168.00	ลบ.ม.	507.00	85,176.00	-	-	85,176.00
ยอดยกไป ปร.5					85,176.00		-	85,176.00

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน มีนาคม 2561
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556

แผนผังวิทยุสื่อสาร ซ่อมถนนหลุมบ่อ ตอน ท่าเรือ - ขอนขว้าง หมู่ที่ 9 ช่วง กม. 0 - 0+700



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชลประทาน-ท่าออก กม.1+100-1+700 เมตร หมู่ที่ 9 ต.ท่าพญา อ0 ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 600 มโดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4 เมต ยาว 360 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 144 ลบ.ม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายชลประทาน-ท่าออก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 0.00 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอปากพนัง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานทาง	73,008.00	1.4019	102,349.91 -	
รวมค่าก่อสร้าง				102,349.91	
ขอใช้งบประมาณเพียง				73,008.00	
(ตัวอักษร)	เจ็ดหมื่นสามพันแปดบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย 0.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง)

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
(นายปฐมวงศ์ พันภัย) (นายสยาม รัตน์น้อย)

ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ 2558 รวมทั้งสิ้น 1,218,000 บาท

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชลประทาน-ท่าออก กม.1+100-1+700 เมตร หมู่ที่ 9 ต.ท่าพญา อ0 ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 600 มโดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 144 ลบ.ม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายชลประทาน-ท่าออก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอปากพนัง **แบบเลขที่**


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 4 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ย	144.00	ลบ.ม.	507.00	73,008.00	-	-	73,008.00
ยอดยกไป ปร.5					73,008.00		-	73,008.00

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน มีนาคม 2561
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556

แผนผังวิธีการสำรวจปล่องตรวจสอบระบบระบายน้ำ - ทางออกหมู่ที่ 4 ช่วง กม. 1+100 - 1+700



ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายดอนขนาน – บ้านปลายคลอง หมู่ที่ ๑ กม.๐+๐๐๐-๑+๗๐๐
ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑๖๒,๒๔๐.-บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน ๓๒๐ ลบ.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๖๒,๒๔๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) แนบท้าย
๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แนบท้าย
๕.๓ .....
๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปฐมวงศ์ พันภัย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายสยาม รัตน์น้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ