บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

ที่.....วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ ๒ ตำบลแก้วแสน บริเวณรอบบ่อขยะ นั้น

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยร่วมกันพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สรุปราคากลางงานโครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ ๒ ตำบลแก้วแสน บริเวณรอบบ่อขยะ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน รายละเอียดตาม ปร.๔ และ ปร. ๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายจงรักษ์ รัตนสุภา)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายประไพ กาละ)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายถิรนาท เอสะนาชาตัง)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอก คลองบริเวณรอบบ่อขยะ

หมู่ที่ 2 ตำบลแก้วแสน

ขนาดปากกว้าง 3 เมตร ยาว 590 เมตร

ลึก 1 เมตร

โดยขุดกำจัดวัชพืชบนขอบคลองและขุดลอกคลอง พร้อมปรับแต่งคันคลอง

จุดดำเนินงาน คลองบริเวณรอบบ่อขยะ

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ 28.14 บาท/ลิตร

กำหนดราคาโดย นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง/ผอ.กองช่าง

กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	113,575.00	1.3716	155,779.47	
สรุป		รวมค่างานเป็นเงิน		155,779.47	
		คิดเป็นราคากลาง		155,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้การกำหนดราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจงรักษ์ รัตนสุภา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประไพ กาละ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

ผอ.กองช่าง อบต.แก้วแสน

บัญชีแสดงปริมาณงาน

โครงการ ขุดลอก คลองบริเวณรอบบ่อขยะ

หมู่ที่ 2 ตำบลแก้วแสน

ขนาดปากกว้าง 3 เมตร ยาว 590 เมตร

ลึก 1 เมตร

โดยขุดกำจัดวัชพืชบนขอบคลองและขุดลอกคลอง พร้อมปรับตกแต่งคันคลอง

จุดดำเนินงาน คลองบริเวณรอบบ่อขยะ

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564

ณ ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ 28.14 บาท/ลิตร

ประมาณราคาโดย นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง/ผอ.กองช่าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	(บาท)
	งานขุดลอกคลอง						
1	งานถากถางกำจัดวัชพืชต้นไม้รกร้างโดยรอบ	1,180	ตร.ม.	-	35.00	35.00	41,300.00
2	งานขุดลอกในคลอง	1,623	ลบ.ม.	-	30.00	30.00	48,675.00
3	งานปรับแต่งบนคันคลอง	1,180	ตร.ม.	-	20.00	20.00	23,600.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						113,575.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						**113,575.00**

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน
ที่.....**วันที่** ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ ๒ ตำบลแก้วแสน บริเวณรอบบ่อขยะ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ได้กำหนดแบบรูปรายการ ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายจงรักษ์ รัตนสุภา)


(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายประไพ กาละ)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายถิรนาท เอสะนาซาตัง)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



แผนที่สังเขป


องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนที่สังเขป คลองบริเวณรอบบ่อขยะ

หมู่ที่ 2 ต.แก้วแสน อ.นาบอน
จ.นครศรีธรรมราช

เขียนแบบ	นายเกรียงศักดิ์ บูรพงศ์
	นายเกรียงศักดิ์ บูรพงศ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ตรวจ	นายภิชาติ เขยบัวแก้ว
	นายภิชาติ เขยบัวแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	
อนุมัติ	

(นายถิรนาท เอสะนาชาตัง)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



รูปตัดแสดงทางขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
ตำบลนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปตัดขวาง คลองบริเวณรอบบ่อขยะ

หมู่ที่ 2 ต.แก้วแสน อ.นาบอน
จ.นครศรีธรรมราช

เขียนแบบ	นายเกรียงศักดิ์ บูรพงศ์
	นายเกรียงศักดิ์ บูรพงศ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ตรวจ	นายอภิชาติ เขยม้วแก้ว
	นายอภิชาติ เขยม้วแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	
อนุมัติ	

(นายอิรนาท เอสะนาซาลัง)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช