บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (งานการเงินและบัญชี)
ที่..... วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการ

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๓ โครงการ ให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง และจัดทำรูปแบบรายการ พร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พื้นที่ตำบลแก้วแสน จำนวน ๓ โครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๓. <u>ข้อเสนอ</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายทัศนสิทธิ์ โปณะทอง)

(ลงชื่อ) ..... ตำแหน่งกรรมการ
(นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล)

(ลงชื่อ) ..... ตำแหน่งกรรมการ
(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการ ได้คำนวณราคากลางและแบบรูปรายการ พร้อมทั้งแบ่งงวดงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปริยวนกร)
เจ้าหน้าที่

(นายธีรนาท เอสะนาซาตัง)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๔๙๔,๖๒๔.๐๐ บาท

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน
๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสองแพรท – นาคมบาง หมู่ที่ ๖ ตำบลแก้วแสน	๑๐๘,๕๗๖.๐๐
๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโหดนกฮัง – ควนยูง หมู่ที่ ๗ ตำลแก้วแสน	๒๔๑,๒๘๐.๐๐
๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายควนเนียง – บ้านนายเริ่ม หมู่ที่ ๘ ตำบลแก้วแสน	๑๔๔,๗๖๘.๐๐
รวมเป็นเงิน (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)		**๔๙๔,๖๒๔.๐๐**

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสองแพรท – นาคมบาง หมู่ที่ ๖ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑๐๘,๕๗๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง จำนวน ๒๘๘ ลบ.ม.ๆ ละ ๓๗๗ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๐๘,๕๗๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง

๖.๒ แบบรูปรายการ

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายทัศนสิทธิ์ โปณะทอง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒	นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๗.๓	นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แก้วแสน	กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

งาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายสองแพรก - นาคมบาง หมู่ที่ 6 ตำบลแก้วแสน

ยาว 720 เมตร

กว้าง 4 เมตร

ปริมาตรหินคลุกจำนวน 288 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ระยะเวลาดำเนินงาน 5 วัน

จุดดำเนินงาน ถนนสายสองแพรก - นาคมบาง

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ราคาน้ำมันดีเซล B7 30.34 บาท/ลิตร

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง/ผอ.กองช่างอบต.แก้วแสน

คำนวณตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางซ่อมแซม	108,576.00	0.0000	108,576.00	
สรุป		รวมค่างานเป็นเงิน		108,576.00	
		คิดเป็นวงเงินราคากลาง		**108,576.00**	
(ตัวอักษร)		**(หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)**			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทัศนสิทธิ์ โปณะทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)

บัญชีแสดงปริมาณงาน

งาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายสองแพรก - นาคมบาง หมู่ที่ 6 ตำบลแก้วแสน

ยาว 720 เมตร

กว้าง 4 เมตร

ปริมาตรหินคลุกจำนวน 288 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ระยะเวลาดำเนินงาน 5 วัน

จุดดำเนินงาน ถนนสายสองแพรก - นาคมบาง

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ราคาน้ำมันดีเซล B7 30.34 บาท/ลิตร

คำนวณราคากลางโดย นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง/ผอ.กองช่างอบต.แก้วแสน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	(บาท)
1	ถนนสายสองแพรก - นาคมบาง						
	งานซ่อมแซมถนนหินคลุกหนา 0.10 ม.						
	กว้าง 4 ม. ยาว	720	ม.				
	พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	288	ลบ.ม.	377.00	-	377.00	108,576.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						108,576.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						108,576.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นายทัศนสิทธิ์ โปณะทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เชยบัวแก้ว)



รูปตัดแสดงทางขวาง A–A

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปตัดขวาง ซ่อมแซมถนนหินคลุก

เขียนแบบ	นายเกรียงศักดิ์ บูรพงศ์
	นายเกรียงศักดิ์ บูรพงศ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ตรวจ	นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว
	นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	
อนุมัติ	
วัน เดือน ปี	กุมภาพันธ์ 2565
แบบเลขที่	จำนวนแผ่น