ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาปน - นานนท์ หมู่ที่ ๕ - ๑๒ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๘๗,๒๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**
โดยสังเขป บุกเบิกถนนให้ได้ความกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๘๘,๘๓๓.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๕.๒ .....-.....
๕.๓ .....-.....
๕.๔ .....-.....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
๖.๔ นายกิตติศักดิ์ มีเพียร ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑๒
๖.๕ นายสินเธาว์ มีชัย ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาปน-นานนท์ (ตอนที่ 4)

ที่ตั้ง หมู่ที่ 5-12 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ส่วนราช กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประมาณการ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,225.00	-	1.40	-	1,715.00	1,715.00	1.4019	1.9627	2,404.2585
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,225.00	-	8.68	-	10,633.00	10,633.00	1.4019	12.1685	14,906.4027
3	หินผุเสริมพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	36.75	150.00	20.81	5,512.50	764.77	6,277.27	1.4019	239.4585	8,800.1013
4	พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	171.50	354.83	-	60,853.35	-	60,853.35	1.4019	497.4362	85,310.3044
	-ค่าแรงบดอัดพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	122.50	-	70.91	-	8,686.48	8,686.48	1.4019	99.4087	12,177.5693
5	งานลาดยางไพร์มโค๊ต	ตร.ม.	1,225.00	15.20	6.60	18,620.00	8,085.00	26,705.00	1.4019	30.5614	37,437.7395
6	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	875.00	250.00	13.53	218,750.00	11,838.75	230,588.75	1.4019	369.4427	323,262.3686
7	งานตีเส้นจราจร (เส้นกลาง)	ตร.ม.	4.38	250.00	-	1,095.00	-	1,095.00	1.4019	350.4750	1,535.0805
	ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก										
											485,833.82
8	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00
											488,833.82
ราคากลางในการก่อสร้าง		(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)									488,833.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 346,553.84

2.ค่า Factor F = 1.4019 = 139,279.99

3.ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ มีเพียร)
ประชาคม หมู่ที่ 12

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสินเธาว์ มีชัย)
ประชาคม หมู่ที่ 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง