

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกอบสุข ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกอบสุข ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocururement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนุสรณ์ พงษ์ภาษมพรกุล)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยกอบสุข จากถนนพัฒนาการคูขวาง ไปทางทิศตะวันตกถึงถนนกรแก้ว

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,386,000บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ถนน หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,080.00 ตารางเมตร.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 1,146,000.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

6.3 แบบ ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางจิตรา มะโนสงค์ ตำแหน่ง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

7.2 นายณราธิป แก้วแกมจันทร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 นายสุริยะ อินทนี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.4 นายนัณท์ธวัตร แดงกัลยาณวัจน์ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบอาวุโส

7.5 นางสาวจินตนา เกรียงเดช ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ซอยกอบสุข อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรมโยธา ฝ่ายวิศวกรรมโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 76/2563

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	819,910.76	1.3984	1,146,563.20	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์ (VAT 7%)				
6	งานย้ายระบบสาธารณูปโภค				
7	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไข				
	และความจำเป็นต้องมี				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			1,146,563.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ) (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			1,146,000.00	

ผู้ประมาณการ ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายณราธิป แก้วแกมจันทร์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกอบสุข แบบเลขที่ 41 /2564

สถานที่ก่อสร้าง จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทางทิศตะวันตกถึงถนนกรแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้ประมาณการ นายณราธิป แก้วแกมจันทร์ ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย (บาท)			ราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร							
1	Prime Coat	2,080	ตร.ม.	33.02	-	33.02	68,681.60	
2	asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick	2,080	ตร.ม.	265.96	-	265.96	553,196.80	
3	Themoplastic Yellow Paint	47.2	ตร.ม.	282.76	-	282.76	13,346.27	
4	Themoplastic White Paint	0.8	ตร.ม.	282.76	-	282.76	226.21	
5	พื้นทางหินคลุก	294.3	ลบ.ม.	536.36		536.36	157,850.75	
6	รื้อผิวทางเดิม	1,208	ตร.ม.	0.00	16	12.00	14,496.00	
7	รื้อทางเดิม(ส่วนที่เป็นชั้นทางดิน)	872	ตร.ม.	0.00	15	12.00	10,464.00	
5	งานป้ายจราจร	1.0	ชุด	1,649.13	-	1,649.13	1,649.13	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						**819,910.76**	

ผู้ประมาณการ ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายณราธิป แก้วแกมจันทร์)

การแบ่งงวดงาน

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกอบสุข

แบบเลขที่ 76/64

สถานที่ก่อสร้าง จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทางทิศตะวันตกถึงถนนกรแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้แบ่งงวดงาน นายณราธิป แก้วแกมจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

งาน 1 งวด เวลา 75 วัน	
งวดที่	**ปริมาณเงิน และ งาน**
1	**จ่ายเงิน ร้อยละ** 100 เมื่อก่อสร้างงานทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน