บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

งานทาง/ถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายอนามัยลานวัว-โรงเรียนขุนทะเล หมู่ที่ 3 บ้านท่าหว้า ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัยลานวัว-โรงเรียนขุนทะเล หมู่ที่ 3 บ้านท่าหว้า กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และรายละเอียดตามแบบ ปร.4 และ ปร.5

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	2,159,259.31	
2.	Factor F 1.4019	867,806.32	
	รวมทั้งสิ้น	3,027,065.63	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	3,027,000.-	
คิดเป็นค่าก่อสร้าง		3,027,000.-	

(ตัวอักษร) สามล้านสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน

ขนาดเนื้อที่ 5,600.- ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 540.64 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นควรกำหนดราคากลางตามนี้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(นายนเรศ ทองอ่อน)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

(นายนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชรินทร เที่ยวแสวง)

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอนุโชติ สุขชิเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัยลานวัว-โรงเรียนขุนทะเล กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร แผ่นที่1/1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายอนามัยลานวัว-โรงเรียนขุนทะเล หมู่ที่ 3 บ้านท่าหว้า ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่/พื้นทางเดิม	5,600.00	ตร.ม.			1.71	9576.-	9576.-	
2	ทรายรองพื้นทาง	280.00	ลบ.ม.	350	98000	-	-	98000.-	
3	งานวัสดุคัดเลือก (ดินลูกรัง)	12.00	ลบ.ม.	151.03	1812.36	26	300	2112.36	
4	เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม.@0.20	5,600.00	ตร.ม.	24.50	137200.-	-	-	137200.-	
5	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	840.00	ลบ.ม.	1920	1612800.-	-	-	1612800.-	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	5,600.00	ตร.ม.	-	-	12.31	68936	68936.-	
7	เหล็ก RB เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. SR24	2,276.82	กก.	19.86	45194.88	2.80	6375.10	51569.98	
8	เหล็ก RB เส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. SR24	405.86	กก.	22.28	9042.66	2.80	1136.41	10178.94	
9	เหล็ก DB เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. SD30	0.00	กก.						
10	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	1,400.00	เมตร	-	-	21.94	30716	30716.-	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	1,400.00	เมตร	-	-	22.66	31640	31640.-	
12	งานไหล่ทาง วัสดุมวลรวม หินคลุก+ดินถม	280.00	ลบ.ม.	370	103600.-			103600.-	
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3000	3000.-			3000.-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							2159269.31	
	Factor F 1.40179							867806.32	
	รวมทั้งสิ้น							3027065.63	
	คิดเป็นค่าซ่อมสร้างทั้งสิ้น		(- สามล้านสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน -)					3027000.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ (นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ (นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ (นายชรินทร เที่ยวแสวง)