

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน
ที่.....**วันที่** ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมและขุดลอกฝายคลองจัง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ได้กำหนดแบบรูปรายการ ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล)


(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นางนงเยาว์ ศึกขะชาติ)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายถิรนาท เอสะนาชาตัง)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



(ลงชื่อ)..ประธานกรมการ


(ลงชื่อ)..กรมการ

(ลงชื่อ)..กรมการ

แผนที่สังเขปโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองจัง หมู่ที่ 5


อบต. นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อ. นาบอน จ. นครศรีธรรมราช
แบบ แบบแผนที่สังเขป
เขียน นายสุวิทย์ พุทธรัตน์ ผอ.กองช่าง
ออกแบบ
ตรวจ วิศวกรโยธา
ตรวจ นายสุวิทย์ พุทธรัตน์ ผอ.กองช่าง
เห็นชอบ นายสุวิทย์ พุทธรัตน์ ผอ.กองช่าง
อนุมัติ
ว.ด.ป.
แบบเลขที่
แผ่นที่ | จำนวนแผ่น



สภาพเดิม:กว้าง 3.00 เมตรลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร

สภาพปัจจุบัน:กว้าง เฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
มีตะกอนและเศษขยะทับถม



พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ย 6.65 ตารางเมตร ความยาวการขุดลอก 100 เมตร

ขุดลอกหน้าฝายคลองจัง หมู่ที่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยาว 100 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

อบต. นาบอน
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
อ. นาบอน จ. นครศรีธรรมราช

แบบ
แบบขุดลอกหน้าฝายคลองจัง

เขียน
นายสุวิทย์ พุทธรัตน์ ผอ.กองช่าง

ออกแบบ

ตรวจ
วิศวกรโยธา

ตรวจ
นายสุวิทย์ พุทธรัตน์ ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

อนุมัติ

ว.ด.ป.

แบบเลขที่

แผ่นที่	จำนวนแผ่น